



# РАЗРЕЗ А-А за РШ7-същ на Кл.325 М 1:20

# ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ Б-Б за РШ7-същ на Кл.325 М 1:20



## ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетонови работи :  
-C25/30-W0.6 за монолитна част;  
стб. елементи; дъно и прех плоча  
-Бетонови пръстени за шахта-H1=700mm
- Съоръжението да се измаже отвън и отвътре с водоизолиращо покритие БУЛВАП  
Водната суспензия от материала се полага в два слоя с четка с твърд косъм
- Връзките и фугите се замонолитват с БУЛЦЕМЕКС- ВЗ-водонепропускливи замонолитки.
- Връзките между бетоновата РШ и РР трябва се осъществява с опесъчена муфа.

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :	инж. Нели Грънчарова	

**АКВА НГ ДИЗАЙН** ЕООД  
София ул. Ралевица 96 бл.2  
e-mail: nellyg@abv.bg  
GSM: 0898 556 830

**ВиК мрежи, съоръжения и инсталации**

	ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС
ВОДЕЩ ПРОЕКТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	ДОГОВОР No
ОБЕКТ 1	Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, , р-н "Нови Искър"	ЧАСТ Канализация
ЧЕРТЕЖ	Детайл - РШ 7 - същ.	ФАЗА РП
FILENAME		М 1:20
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	1 2 3 4 5 6 7 8	ДАТА 09.2016г.
		ЧЕРТЕЖ No 15