


Ценова таблица

Обект: Рехабилитация на сграда, Симеоново - Каменно здание

№	Видове работи	Мярка	Количество	Ед. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС (Количество x Ед. Цена)
<b>Рехабилитация на покрив, тераса и гаражи, Каменно здание</b>					
<b>I. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Натоварване и извозване на строителни отпадъци.	м3	60,00	27,58	1 654,80
2	Почистване на помещения преди предаване	м2	240,00	0,55	132,00
<b>V. ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>					
3	Направа на тухлена зидария	м2	4,00	47,09	188,36
<b>VI. ПОКРИВНИ РАБОТИ</b>					
4	Покриване с гладка поцинкована ламарина	м2	147,00	18,59	2 732,73
<b>VII. ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
5	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	185,00	1,32	244,20
6	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм	м2	32,00	16,40	524,80
7	Подмяна на обикновено водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	2,00	25,13	50,26
8	Подмяна на есове от поцинкована ламарина, чрез лепене	бр.	2,00	19,13	38,26
9	Доставка и монтаж на безшевни улужи от поцинкована ламарина	м	20,00	9,34	186,80
10	Доставка и монтаж на безшевни водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	25,00	9,65	241,25
11	Демонтаж на водосточно казанче	бр.	2,00	1,65	3,30
12	Демонтаж на улужи и водосточни тръби	м	45,00	1,10	49,50
<b>VIII. ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ</b>					
13	Направа и разваляне на фасадно скеле	м2	350,00	2,58	903,00
<b>X. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>					
14	Изчукване, сваляне и почистване на повърхности от стара мазилка	м2	75,00	1,46	109,50
15	Външна пръскана мазилка с готова смес	м2	120,00	11,72	1 406,40
16	Вътрешна варова мазилка	м2	25,00	9,86	246,50
17	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м2	30,00	7,92	237,60
<b>XI. НАСТИЛКИ</b>					
18	Очукване на циментова замазка	м2	10,00	1,78	17,80
19	Пердашена армирана замазка – 5 см.	м2	10,00	13,85	138,50
<b>XIII. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
20	Блажна боя по метални повърхности, вкл. грундиране, двукратно	м2	75,00	4,61	345,75
<b>XIV. МЕТАЛНА ДОГРАМА И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ</b>					
21	Изработка, доставка и монтаж на леки метални конструкции	кг	2 000,00	4,69	9 380,00
<b>XV. ХИДРО И ТОПЛО ИЗОЛАЦИИ</b>					
22	Хидроизолация с два пласта APP мембрана (1с минерална посипка) на газопламъчно залепване, вкл. грундиране с битумен грунд	м2	150,00	18,23	2 734,50
23	Доставка и монтаж на завършващ, цокълен водооткапващ профил	м	110,00	8,32	915,20
24	Обработка с полиуританов пълнител около анкерите за монтиране на снегозадържащите профили	бр.	50,00	2,04	102,00
25	Рязане асфалтобетонова ностилка и заливане фуги с течен битум	м	320,00	3,05	976,00
<b>XIX. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ</b>					
26	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м	30,00	0,88	26,40
27	Доставка и полагане на ел. пров. СВТ 3 x 2,5 мм2	м	60,00	4,18	250,80
28	Доставка и монтаж на прожектор метал - халогенен 150W	бр.	2,00	215,14	430,28
29	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40	м	60,00	6,11	366,60
<b>Рехабилитация на етаж 1, Каменно здание</b>					
<b>I. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
30	Натоварване и извозване на строителни отпадъци.	м3	40,00	27,58	1 103,20
31	Почистване на помещения преди предаване	м2	55,00	0,55	30,25
<b>X. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>					
32	Изчукване, сваляне и почистване на повърхности от стара мазилка	м2	110,00	1,46	160,60
33	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м2	170,00	1,84	312,80



34	Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило	м2	170,00	5,78	982,60
35	Вътрешна варова мазилка по тухлени или бетонови стени и тавани	м2	110,00	9,86	1 084,60
	<b>XI. НАСТИЛКИ</b>				
36	Настилка от гранитогрес на лепило	м2	45,00	34,92	1 571,40
37	Направа на цокъл от гранитогрес h=8 см	м	55,00	14,29	785,95
	<b>XIII. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
38	Лакиране на дървени повърхности	м2	10,00	4,60	46,00
39	Боядисване с латекс, вкл. грундиране с латексов грунд, двукратно	м2	170,00	4,03	685,10
	<b>XIV. МЕТАЛНА ДОГРАМА И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ</b>				
40	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост	м2	5,00	163,29	816,45
	<b>XVII. ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИИ</b>				
41	Демонтиране на батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и др. подобни	бр.	1,00	1,65	1,65
42	Доставка и монтаж на смесителна батерия-стенна	бр.	1,00	62,67	62,67
	<b>XIX. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ</b>				
43	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м	50,00	0,88	44,00
44	Демонтаж аплик или плафонер	бр.	5,00	1,21	6,05
45	Демонтаж на ключове, контакти и кутии	бр.	15,00	0,55	8,25
46	Доставка и замазване и полагане на гофрирани тръби	м	105,00	5,36	562,80
47	Доставка и полагане на ел. пров. СВТ 3 x 6 мм2	м	20,00	10,34	206,80
48	Доставка и <i>изтегляне</i> на ел. пров. СВТ 3 x 4 мм2	м	15,00	6,27	94,05
49	Доставка и <i>изтегляне</i> на ел. пров. СВТ 3 x 2,5 мм2	м	25,00	4,18	104,50
50	Доставка и <i>изтегляне</i> на ел. пров. СВТ 3 x 1,5 мм2	м	45,00	2,91	130,95
51	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 50 А	бр.	1,00	16,84	16,84
52	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 40 А	бр.	1,00	10,43	10,43
53	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25 А	бр.	7,00	10,43	73,01
54	Доставка и монтаж на ключове и контакти за скрита инсталация	бр.	15,00	6,95	104,25
55	Доставка и монтаж на лумин.осветителен блок 4x18W за открит монтаж	бр.	5,00	62,72	313,60
56	Доставка и монтаж на апартаментно табло	бр.	1,00	95,66	95,66
57	Електроснабдяване на обект с генератор	мсм	15,00	77,23	1 158,45
	<b>Рехабилитация на етаж 2 и етаж 3, Каменно здание</b>				
	<b>I. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
58	Натоварване и извозване на строителни отпадъци.	м3	35,00	27,58	965,30
59	Почистване на помещения преди предаване	м2	220,00	0,55	121,00
	<b>IX. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>				
60	Разваляне на облицовки от фаянсови, теракотни или др.плочки на разтвор/лепило	м2	10,00	2,32	23,20
	<b>X. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>				
61	Изчукване, сваляне и почистване на повърхности от стара мазилка	м2	230,00	1,46	335,80
62	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м2	470,00	1,84	864,80
63	Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило	м2	470,00	5,78	2 716,60
	<b>XI. НАСТИЛКИ</b>				
64	Настилка от гранитогрес на лепило	м2	30,00	34,92	1 047,60
65	Направа на цокъл от гранитогрес h=8 см	м	32,00	14,29	457,28
66	Циклене на паркет	м2	145,00	8,22	1 191,90
67	Доставка и монтаж на алум. лайсни за ръбове и ъгли	м	80,00	9,43	754,40
	<b>XIII. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
68	Боядисване с латекс, вкл. грундиране с латексов грунд, двукратно	м2	470,00	4,03	1 894,10
	<b>XIV. МЕТАЛНА ДОГРАМА И СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ</b>				
69	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост с <i>цвет 'Златен дъб'</i>	м2	25,00	163,29	4 082,25
	<b>XVII. ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИИ</b>				
70	Демонтиране на батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и др. подобни	бр.	1,00	1,65	1,65
71	Доставка и монтаж на смесителна батерия-стенна	бр.	1,00	62,67	62,67
	<b>XIX. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ</b>				
72	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м	190,00	0,88	167,20
73	Демонтаж аплик или плафонер	бр.	10,00	1,21	12,10
74	Демонтаж на ключове, контакти и кутии	бр.	18,00	0,55	9,90
75	Доставка и замазване и полагане на гофрирани тръби	м	190,00	5,36	1 018,40
76	Доставка и полагане на ел. пров. СВТ 3 x 6 мм2	м	20,00	10,34	206,80



77	Доставка и <i>изтегляне</i> на ел. пров. СВТ 3 x 4 мм2	м	30,00	6,27	188,10
78	Доставка и <i>изтегляне</i> на ел. пров. СВТ 3 x 2,5 мм2	м	50,00	4,18	209,00
79	Доставка и <i>изтегляне</i> на ел. пров. СВТ 3 x 1,5 мм2	м	90,00	2,91	261,90
80	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 63 А	бр.	1,00	24,99	24,99
81	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 50 А	бр.	2,00	16,84	33,68
82	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 40 А	бр.	2,00	10,43	20,86
83	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25 А	бр.	14,00	10,43	146,02
84	Доставка и монтаж на ключове и контакти за скрита инсталация	бр.	18,00	6,95	125,10
85	Доставка и монтаж на апартаментно табло	бр.	2,00	95,66	191,32
86	Доставка и монтаж на главно ел.табло	бр.	1,00	2 035,59	2 035,59
87	Доставка и монтаж на пендел, аплик или плафониера	бр.	10,00	36,08	360,80
88	Електроснабдяване на обект с генератор	МСМ	50,00	77,23	3 861,50
89	<b>Обща оферирана стойност без непредвидени разходи (сума от поз.1 до поз.88)</b>				<b>58 597,81</b>
90	<b>Непредвидени разходи в размер на 10% от общата оферирана стойност по поз.89</b>				<b>5859,78</b>
91	<b>Обща стойност на договора с включени 10% непредвидени разходи (сума от поз.89 и поз.90)</b>				<b>64 457,59</b>

