




РШ 1 (ул."Клокотница")  
ПЛАН (РАЗРЕЗ А-А)  
М 1:25



Координати (ос шахта)  
РШ 1 - точка 1  
X 50792.21623  
Y 43740.51784



РШ 1  
РАЗРЕЗ Б-Б М 1:25



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетонът за стени и дъно е С 20/25 с водоуплътност W=0,8 по БДС EN 206-1
- Бетонът за бериите е С 12/15 с водоуплътност W=0,4 по БДС EN 206-1
- Подложният бетон е С 8/10 по БДС EN 206-1
- Чугунен капак DN600 с клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124:2003
- Стоманобетоневите пръстени DN1000 съгласно БДС EN 1917:2003+AC:2007
- Капак за ревизионна шахта (КРШ) DN1000 съгласно БДС EN 1917:2003+AC:2007
- Дъното да се излива наведнъж, без прекъсване. Стените също.
- Капакът за ревизионна шахта да се замонолити с цим. разтвор 1:1
- Канализационните тръби са от PP по БДС EN 13476-3+A1:2009, с клас на якост SN=8kN/m2
- В изкопите полипропиленевите тръби да се полагат върху 15см подложка, а обратната засипка да се изпълни до 30см над теме полипропиленова тръба. Подложният пласт, зоната около тръбите и засипката да се изпълнят с дребнозърнест скален материал(трошен пясък) фракция 0-4мм съгласно съгласно БДС EN 13043.

- ИЗОЛАЦИИ

- Стените отвън се обмазват с изолац. паста

- ЗАМАЗКИ

- Дъното се намазва с гланцирана циментова замазка замазка 2см в два пласта: 1,5 см - 1:2 и 0,5 см - 1:1
- Стените се намазва с гладка циментова замазка замазка 2см в два пласта: 1,5 см - 1:2 и 0,5 см - 1:1

<div>Софийска вода</div> <div>част от</div> <div>VEOLIA</div> <div>София 1766</div> <div>ж.к. Младост 4</div> <div>Бизнес Парк София</div> <div>сграда 2А</div> <div>тел: (+359 2) 812 24 53</div> <div>факс: (+359 2) 812 24 52</div> <div>www.sofiyaskavoda.bg</div>	ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД	
	ОБЕКТ	Подмяна на канала по ул. "Клокотница" отводняващ бл.43 и подмяна на СКО от вх.В на бл.42А, ж.к."Банишора" СО; р-н "Сердика"	част: КАНАЛИЗАЦИЯ
	ЧЕРТЕЖ	Детайл на новопроектирана РШ 1; Клон 1 - план и разрез	фаза : РП
	ПРОЕКТАНТИ	инж. А. ГАРАГУШКОВА	дата 01.2017г.
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ	инж. И. ЯНКОВА	М 1:25
	ПРОЕКТАНТ	инж. Г. МИРОСЛАВОВА	лист 5 / 20