

ДОГОВОР №.....7952

„Извършване на рехабилитация на камери, резервоари и огради по съоръжения: „Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/“, „Суха камера изравнител ВЕЦ Симеоново“, „Камера ВЕЦ Пасарел“, „УШ Мало Бучино“, „Резервоар Кремиковци - нов“, „Резервоар Бухово - нов“, „ВК Симеоново“ и „Речно водохващане Желява“, разположени на територията на Столична община“

Днес.....03.08.2018 г. в гр. София, между

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от Васил Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ;**

и

„Хидростроител ПА“ ЕООД, рег. В Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131240101 и седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. „Македония“ № 27, представлявана от Пламен Ангелов. в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ;**

Наричани заедно по-долу за краткост **„Страните“**, се сключи настоящия договор за следното:

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извърши:

„Извършване на рехабилитация на камери, резервоари и огради по съоръжения: „Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/“, „Суха камера изравнител ВЕЦ Симеоново“, „Камера ВЕЦ Пасарел“, „УШ Мало Бучино“, „Резервоар Кремиковци - нов“, „Резервоар Бухово - нов“, „ВК Симеоново“ и „Речно водохващане Желява“, разположени на територията на Столична община“

съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение на Изпълнителя по проведена от Възложителя процедура, което е неразделна част от настоящия Договор.

2. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
3. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора, по времето и начина, посочени в Раздел Б: „Цени и данни“ и Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.
4. Следните документи трябва да се съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство,
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия на договора;
 - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
 - Приложения
5. Сроктът за изпълнение на работите, предмет на договора е 180 календарни дни. Сроковете за изпълнение спират да текат при лоши метрологични условия, а именно - средно дневна температура под 5°C.

6. Изпълнителят извършва работите, предмет на Договора на местата, посочени в Раздел А: Техническо задание – Предмет на договора. Преди извършване на работи, предмет на Договора, Изпълнителят или негов представител трябва да се свърже с Контролиращия служител или негов представител за указания относно изпълнението им.
7. Максималната обща стойност на договора е съобразно ценовото предложение на участника, а именно **259 758,56 (двеста петдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем и 0,56) лева без ДДС** и не може да бъде надвишавана. Общата стойност включва и непредвидени разходи, които са в размер на 5 % от предложената цена за строително-монтажните работи, посочена в ценовата оферта на изпълнителя, които ще бъдат заплатени при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните документи, удостоверяващи извършването им, съгласно посоченото в договора.
8. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок 12 месеца.
9. Клаузите, отнасящи се до гаранционния срок на изпълнени работи, предмет на договора, остават в сила до изтичане на съответния гаранционен срок, посочен в договора.
10. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % от офериранията обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, с приспаднати непредвидените разходи в размер на 5% от предложената цена за строително-монтажните работи за всяка КСС.

11. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: I

Заличена информация по ЗЗЛД

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.



Заличена информация по ЗЗЛД

Пламен Ангелов
Управител
„Хидростроител ПА“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ

Васил Тренев
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на договора:

Извършване на рехабилитация на камери, резервоари и огради по съоръжения: „Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/“, „Суха камера изравнител ВЕЦ Симеоново“, „Камера ВЕЦ Пасарел“, „УШ Мало Бучино“, „р-р Кремиковци - нов“, „р-р Бухово - нов“, „ВК Симеоново“ и „речно водохващане „Желява“, разположени на територията на Столична община

2. Място на изпълнение:

- 2.1 Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/- кв. Малинова долина, ул. „Околовръстен път“ до моста за „Sofia Ring Mall“;
- 2.2 Суха камера изравнител ВЕЦ „Симеоново“ – ж.к. Студентски комплекс, бул.„Симеоновско шосе“, № 85;
- 2.3 Камера ВЕЦ „Пасарел“ – с. Долни Пасарел, ул. „Самоковско шосе“;
- 2.4 Убивателна шахта „Мало Бучино“ – с. Мало Бучино на 400 м. след края на ул. „Демокрация“;
- 2.5 Резервоар „Кремиковци – нов“ – кв. „Кремиковци“, на 200м. източно от края на ул. „Витиня“;
- 2.6 Резервоар „Бухово – нов“ – гр. Бухово, на 300 м. северно от края на ул. „Малата могила“;
- 2.7 Водна камера „Симеоново“ – кв. Симеоново, на 850м. юг-югозапад от края на ул. „Мишова орница“;
- 2.8 Речно водохващане „Желява“ – с. Желява, на 1200м. от края на ул. „Боне Цендин“.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- 3.1. Изпълнителят трябва да спазва правилата и изискванията на съответния раздел от *Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР)* и/или действащите за съответните работи наредби, правилници и строителнотехнически норми.
- 3.2. За работите по изпълнението на предмета на договора се прилагат и важат минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.
- 3.3. Изпълнителят се задължава при рекламация от страна на Възложителя, направена в гаранционния срок, за некачествено изпълнена работа съгласно правилата и изискванията на съответния раздел от *Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР)* и/или действащите за съответната работа наредби, правилници и строителнотехнически норми, Наредба № 2 и вътрешните норми на Възложителя, с които Изпълнителят ще бъде запознат при възлагане на конкретното задание, да отстрани в определен от Възложителя срок, за своя сметка неточно изпълнената работа, като гаранционният срок автоматично се подновява за повторно извършената работа.
- 3.4. Условието за гаранционно обслужване остават в сила и след изтичане на срока на Договора.

4. Видовете дейности, предмет на поръчката са посочени в Количествените сметки.

5. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЛОЩАДКАТА

5.1. Право на достъп и поддържане на площадката

Възложителят дава на Изпълнителя правото на достъп до обекта, в рамките на срока за изпълнение на договора.

Изпълнителят ограничава действията си в рамките на площадката на обекта и в рамките на всички допълнителни площи, които може да бъдат предоставени от Възложителя като работни площи. Изпълнителят предприема всички необходими предпазни мерки за задържането на строителната си механизация и персонала в рамките на площадката и на тези допълнителни площи, без да ги допуска извън тях.

По време на изпълнението на обекта, Изпълнителят трябва да поддържа площадката свободна от всички излишни препятствия. Изпълнителят трябва да разчиства и премахва от площадката всички останки от разрушени съоръжения и отпадъци, които вече не са необходими.

След приключване на строително-монтажните работи, предмет на договора, Изпълнителят трябва да разчисти и премахне цялата строителна механизация на Изпълнителя, излишните материали, останки, отпадъци и временно строителство. Изпълнителят трябва да остави тази част от площадката и обекта в чисто и безопасно състояние.

Изпълнителят трябва да осигури химически тоалетни за строителните работници и да ги поддържа изправни през цялото време. Изпълнителят е отговорен за изхвърлянето на каналните води и отпадъците в съответствие с Българските екологични норми.

През цялото време трябва да се поддържа висок стандарт на хигиена и чистота на цялата площадка на обекта.

Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите. Тютюнопушене на обекта не се позволява.

Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него.

5.2. Временни складови бази за материали на Изпълнителя

Разчетите на Изпълнителя трябва да включват осигуряването и впоследствие възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали/оборудване или при тяхното складиране, са отговорност на Изпълнителя.

5.3. Отпадъци – депониране

Изпълнителят се задължава при и/или във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци

при стриктно спазване на действащото законодателство, като ще се прилагат принципите на разделното събиране на отпадъци според Закон за управление на отпадъците.

5.4. **Електричество и вода**

Изпълнителят е отговорен за доставянето на цялото електрозахранване, вода и други услуги, до работното място, като получава правото да ползва за целите на изпълнение на договора електричество, вода и други услуги, с които е зхранена площадката. Изпълнителят трябва, на свой риск и за своя сметка, да осигури апаратура и временна преносни съоръжения и мрежи, необходима за ползването на тези услуги.

5.5. **Служител по безопасността**

Изпълнителят осигурява длъжностно лице по безопасност и здраве на строежа, притежаващ подходящата квалификация, удостоверения и документи за извършване на инструктажи, издаване на необходимите инструкции за защитни мерки относно изпълняваните строителните дейности и предотвратяване на инциденти.

5.6. **Опазване на Околната Среда**

Изпълнителят трябва да предприеме всички подходящи мерки за да опази околната среда (както на така и извън площадката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

5.7. **Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица**

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни, тръби и други, за които отговаря „Софийска вода“ АД или други фирми, организации и/или физически лица.

Всички щети по съоръжения и/или имущество на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, са единствено негова отговорност и той заплаща всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване.

Изпълнителят е длъжен до 3 /три/ дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя вреди. В противен случай, стойността на ремонта и/или възстановяването се приспада от гаранцията за изпълнение.

5.8. **Мерки за безопасност**

Изпълнителят трябва:

- 5.8.1. да спазва стриктно изискванията на действащото законодателство, уреждащо здравословните и безопасни условия на труд;
- 5.8.2. да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката;
- 5.8.3. да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия, за да избегне опасност за тези лица;
- 5.8.4. да осигури и поддържа в изправност всички необходими лични предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на договора.

5.9. **Оборудване за противопожарни нужди**

Изпълнителят трябва да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на пожар, да осигури противопожарно оборудване, необходимо в работната среда, както и да осигури ефективен начин за евакуация в случай на пожар на всеки човек, работещ във или посещаващ обекта по време на строителството и след завършване на работите до приемане на обекта.

5.10. **План за безопасност и здраве**

Изпълнителят отговаря за изпълнение на предвидените строителни дейности съгласно нормативните изисквания.

5.11. **Работа в ограничени пространства**

Изпълнителят трябва да обърне внимание на опасността при работа в шахти, водните и сухи камери, тръбопроводи, както и в други слабо вентилирани зони. Изпълнителят трябва да осигури необходимото оборудване за безопасност, което да се разположи на площадката преди започване на работата.

Изпълнителят е длъжен да спазва НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

В местата, които се квалифицират като ограничено пространство категория „Ограничен достъп“, ще се работи съгласно П-БЗР 4.4.6-3 - Процедура по безопасност и здраве при работа в ограничено пространство - Вътрешнофирмен документ от Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР).

5.12. **Въздуходувна инсталация**

Осигуряване на свеж въздух по време на работа да се изпълнява съгласно изискванията за безопасни условия на труд.

6. **Материали**

- 6.1. Изпълнителят е отговорен за доставка, разтоварване, складиране и предпазване на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.
- 6.2. Всички материали, влагани при изпълнение на строително-монтажните работи трябва да отговарят на действащата нормативна уредба в Р България.

- 6.3. Материалите трябва да се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на производителя им.
- 6.4. Изпълнителят предоставя на Възложителя документи за доставяните от него материали, преди влагането им в строежа, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ въз основа, на който е издадена, за строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО.
- 6.5. Възложителят си запазва правото да следи за качеството на материалите.
- 6.6. Контролът по време на строителство ще се упражнява от представители на Строителен контрол и отдел БЗР на Възложителя.

7. Възлагане и приемане на работата

- 7.1. Възлагането на дейностите ще се извърши след изпращане на писмена „Официална инструкция“ от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на всички дейности посочени в Количествените сметки на всички обекти не може да превишава 180 календарни дни, считано от датата на възлагане.
- 7.2. След приключване на възложената работа Изпълнителят съставя „Протокол за завършени и подлежащи на заплащане видове СМР“ към съответната дата и го представя за одобрение на Строителния контрол.
- 7.3. Съставя се Приемно-предавателен протокол за установяване годността и качеството на завършените работи, който следва да бъде подписан от Изпълнителя и Възложителя при липса на възражения.
- 7.4. В случай, че Контролиращият служител установи, че работите не са извършени качествено, той предоставя по своя преценка на Изпълнителя срок, в рамките на който последният трябва да поправи неприетите от Строителния контрол работи.

8. Гаранционен срок

- 8.1. За работите по изпълнението на предмета на договора се прилагат и важат минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за "Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти".
- 8.2. Гаранционният срок започва да тече след приемане на обекта с протокол за извършени СМР.

9. Подизпълнител

- 9.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
- 9.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.6б, ал.2 и 11 от ЗОП.
- 9.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

- 9.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
- 9.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
- 9.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 9.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- 9.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- 9.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
- 9.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
- 9.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- 9.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- 9.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
- 9.11.3. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Единичните цени на отделните видове дейности са посочени в Количествено – стойностните сметки, които са неразделна част от договора.
- 1.2 Всички цени са в български лева без ДДС и закръглени до втория знак след десетичната запетая и са постоянни за срока на Договора.
- 1.3 Цените за изпълнение, оферирани от Изпълнителя и приети от Възложителя с подписването на договора, включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора. Цените включват всички разходи и такси, платими от Възложителя при изпълнението на Договора, като количествата и видовете работи не са гарантирани от Възложителя.
- 1.4 Цените по Договора са крайни и включват всички договорни задължения на Изпълнителя по Договора, включително материали и транспортните разходи на Изпълнителя до мястото на изпълнение.
- 1.5 На заплащане подлежат само реално извършените дейности.
- 1.6 След изпълнение на определен вид дейности Изпълнителят съставя „Протокол за завършените и подлежащи на заплащане СМР“ към съответната дата. В случай, че Строителен контрол/Контролиращия служител няма възражения по представените документи, той подписва Протокола, както и двустранен Приемо-предавателен протокол.
- 1.7 Изпълнителят издава надлежно попълнена фактура въз основа на подписан от двете страни „Протокол за завършените и подлежащи на заплащане СМР“ към съответната дата и Сметка, обр.22.
- 1.8 Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена на Контролиращия служител на Възложителя.
- 1.9 Възложителят предвижда междинни актувания и плащания.

2 Непредвидени разходи

- 2.1 Непредвидени разходи за строително-монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строително-монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но в процес на строителството са констатирани като необходими за изпълнението на обекта.
- 2.2 Непредвидени разходи се отчитат при окончателно актуване на СМР. С цел признаване на непредвидените разходи, Изпълнителят трябва да представи констативен протокол, обосноваващ непредвидените работи, придружен с отделна КСС и при необходимост други документи. Констативният протокол се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Непредвидени разходи може да се признаят и на база предписание на проектанта.
- 2.3 Непредвидени разходи ще се признават до 5 % от предложената цена за изпълнение на обекта.
- 2.4 Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база единичните цени от КСС. В случай, че в КСС не фигурират единични цени за видовете работи, които следва да се изпълнят като непредвидени, Изпълнителят изготвя анализ на цена на база Справочник за цените в строителството, издание на СЕК, последно издание. Предложеният анализ на цена се одобрява от Контролиращия служител.

3 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

I.Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Покрив на камера					
Подготвителни работи					
1	Очукване на циментова замазка	м ²	31.00	3.75	116.25
2	Пробиване на отвор Ф200	бр.	4.00	34.50	138.00
3	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	4.00	144.31	577.24
Хидроизолация на покрива					
4	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	31.00	3.20	99.20
5	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	34.00	18.50	629.00
6	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	34.00	18.23	619.82
7	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м'	1.00	10.09	10.09
8	Грундиране с битумен грунд	м ²	34.00	2.68	91.12
9	Полагане на студено битумно лепило	м ²	34.00	3.64	123.76
10	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	34.00	40.69	1383.46
Фасада на камера					
11	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1м, Н=0.4м)	м ³	6.00	23.10	138.60
12	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	97.00	26.40	2560.80
13	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	66.00	12.10	798.60
14	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м'	11.60	5.45	63.22
15	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	66.00	0.98	64.68
16	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	66.00	18.80	1240.80
17	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	6.00	7.54	45.24
18	Очукване на циментова замазка (площадка)	м ²	37.00	3.75	138.75
19	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	44.00	1.35	59.40
20	Доставка и полагане на готова минерална мазилка /измазване/	м ²	44.00	18.80	827.20
Входна врата					
21	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.95м/2.00м	кг	130.00	1.22	158.60
22	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.95м/2.00м	кг	160.00	5.66	905.60
23	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.95м/2.00м	м ²	3.80	5.58	21.20

24	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00
25	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
26	Изработка и монтаж на ст. стълба и парапет - суха камера В=0.9м, Н=0.95м	кг	70.00	5.66	396.20
27	Грундиране и боядисване на стоманена стълба и парапет	м ²	0.50	5.58	2.79
28	Демонтаж на прозорец В/Н = 0.50м/0.50м	бр.	1.00	28.80	28.80
29	Изработка и монтаж на нова дограма PVC - отварям В/Н = 0.50м/0.50м	бр.	1.00	180.00	180.00
Външни шахти					
30	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд - галерия	м ²	20.00	1.35	27.00
31	Доставка и полагане на готова минерална мазилка - галерия	м ²	20.00	18.80	376.00
32	Доставка и монтаж на полимер-бетонен капак ф800 /комплект/ - вход за РШ	бр.	7.00	245.10	1715.70
Вътрешни СМР на камера					
33	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	180.00	3.25	585.00
34	Очукване на вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²	25.00	3.75	93.75
35	Изкърпване на мазилка	м ²	25.00	14.50	362.50
36	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	180.00	0.98	176.40
37	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	180.00	12.10	2178.00
38	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф800/	м ²	20.00	25.65	513.00
39	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двукомпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече	м ²	20.00	17.80	356.00
40	Събиране на отпадъци в чували	м ³	5.00	30.44	152.20
41	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	5.00	38.60	193.00
42	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в	м ³	5.00	22.00	110.00
43	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	5.00	24.70	123.50
Вътрешно и външно електро					
	1. Изработка на ново ГТНН а. Да се предвиди автоматично превключване между двете захранващи линии (основна и резервна) б. Да се предвиди ново силово табло за захранване и защита на следните съоразения: i. Джонсънов затвор – 2бр. с електрически задвижки 1. Да се предвиди електрическа защита на съоразенията 2. Да се предвидят два броя контактори за управление на посоката на задвижката 3. Да се предвиди конвектор от съпротивление от 0-200Ω към 0-20mA; за всеки джонсънов затвор				

- ii. Ремонтни клапи – 2бр. с електрически задвижки
1. Да се предвиди електрическа защита на съоръженията
 2. Да се предвидят два броя контактори за управление на посоката на задвижката
 3. Да се предвидят по два броя помощни релета за пренасяне на информацията (отворен-затворен към SCADA системата на Софийска вода.
- iii. Вътрешно осветление на помещенията (да се използва понижено захранващо напрежение и светодиодна технология на осветителите).
1. 4.бр. осветителни тела при клапите и джонсъните
 2. 2 бр. на площадката над клапите и джонсъните
 3. 2 бр. на ниво кота $\pm 0.00\text{м}$.
- iv. Външно осветление на площадката. Да се предвиди охранно осветление съгласно законовите изисквания.
1. 5бр. осветителни тела.
 2. Външното осветление да се включва и изключва автоматично посредством фотоклетка
- v. Да се предвиди силова инсталация с общо предназначение екипирана с дефектнотокова защита
1. 2бр. контакти на ниво кота $\pm 0.00\text{м}$.
- c. Да се предвиди силово захранване на системата за управление
- i. Да се предвиди защита от пренапрежение.
- d. Да се предвиди силово захранване на COT системата
1. Да се предвиди възстановяване или изграждане на нови инсталации за осветление и контакти
 2. Подмяна на влагозащитени осветителни тела
 3. Да се предвиди възстановяване или монтиране на нови ключове за осветление
 4. Демонтаж и обратен монтаж на телеметрични табла
 5. Демонтаж и обратен монтаж на табла COT
 6. Изграждане на ново външно осветление
 - a. Доставка на стълбове за осветление, инсталиране, монтаж, окабеляване и свързване към схема за управление от фотореле
 - b. Доставка и свързване на парково осветително тяло
 - i. ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
 1. Защита IP 65
 2. корпус: поликарбонат (PC)
 3. разсейвател: поликарбонат (PC)
 4. ПРА монтирана в тялото
 5. Вид лампа НЛВН 70W

44	6. Адаптор за монтаж на стълб 8. Да се предвиди заземителна инсталация а. Да се представят протоколи от измерване на заземителната инсталация 9. Задължителен оглед на място	бр.	1.00	7600.00	7600.00
Ограда на обекта					
45	Изсичане и изкореняване на храсти	м ²	180.00	3.50	630.00
46	Демонтаж на стара ограда	м.л.	180.00	7.50	1350.00
47	Доставка и монтаж на метални колове 0,07/0,07/2,60м, дебелина 3мм, включително изкоп и замонолитване	бр.	72.00	38.70	2786.40
48	Грундиране и боядисване на метални колове 0,07/0,07/2,60м	м ²	52.00	5.58	290.16
49	Изкоп в земни почви (за бетонов пояс В=1.0м, Н=0.5м, L=180.0м)	м ³	90.00	4.50	405.00
50	Направа и разваляне на кофраж за бетонов пояс	м ²	180.00	18.80	3384.00
51	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ϕ 6мм до ϕ 12мм	кг	270.00	1.98	534.60
52	Полагане на бетон за пояс в долния край на оградата В=0.2м, Н=0.5м, L=180.0м	м ³	18.00	148.00	2664.00
53	Доставка и монтаж на поцинкована електрозаваряема мрежа ϕ 4.0мм, каре 100/60 с височина 2 м.	м ²	360.00	16.80	6048.00
54	Изработка и монтаж на двукрилни метални врати Н=2.0м, L=3.0м – 2бр.	кг.	400.00	5.66	2264.00
55	Грундиране и боядисване на двукрилни метални врати Н=2.0м, L=3.0м – 2бр.	м ²	20.00	5.58	111.60
56	Извозване на земни маси до депо	м ³	18.00	18.80	338.40
Всичко за Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/:					47029.63
5% непредвидени СМР:					2351.48
Обща стойност с непредвидени разходи:					49381.12

II. Суха камера изравнител ВЕЦ "Симеоново"

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
1	Ръчен изкоп в земни почви	м ³	16.00	23.10	369.60
2	Демонтаж на стоманени тръби (дихател)	бр.	3.00	28.88	86.64
3	Очукване на циментова замазка	м ²	32.00	6.75	216.00
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба Φ 200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	3.00	144.31	432.93
Хидроизолация на покрива					
5	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	32.00	3.20	102.40
6	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	32.00	18.50	592.00
7	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	32.00	18.23	583.36
8	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м'	2.00	10.09	20.18

9	Грундиране с битумен грунд	м ²	32.00	2.68	85.76
10	Полагане на студено битумно лепило	м ²	32.00	3.64	116.48
11	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	32.00	40.69	1302.08
12	Почистване, грундиране и боядисване на стоманени дихатели (4бр. на водна камера)	м ²	4.00	7.20	28.80
Фасада на сградата					
13	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	2.00	23.10	46.20
14	Очукване на циментова мазилка	м ²	18.00	3.75	67.50
15	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	40.00	26.40	1056.00
16	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	18.00	12.10	217.80
17	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	18.00	5.45	98.10
18	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	18.00	0.98	17.64
19	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	18.00	18.80	338.40
20	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	2.00	7.54	15.08
Входна врата					
21	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 2.00м/2.30м /двукрилна/	кг	180.00	1.22	219.60
22	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 2.00м/2.30м /двукрилна/	кг	180.00	5.66	1018.80
23	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 2.00м/2.30м /двукрилна/	м ²	9.00	5.58	50.22
24	Топлоизолация б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	4.60	26.40	121.44
25	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	8.00	15.50	124.00
26	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
Суха камера					
27	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	120.00	3.25	390.00
28	Очукване на вътрешна мазилка по стени и тавани	м ²	50.00	3.75	187.50
29	Изкърпване на мазилка	м ²	50.00	14.50	725.00
30	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	120.00	0.98	117.60
31	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	120.00	12.10	1452.00
32	Доставка и монтаж на стоманена стълба В=1.00м, Н=3.50м	кг	100.00	5.66	566.00
33	Грундиране и боядисване на стоманена стълба Н=3.50м, В=1.00м	м ²	5.00	5.58	27.90
34	Демонтаж на стоманена конструкция, пасарелка и парапети	кг	850.00	1.22	1037.00
35	Изработка, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция, пасарелка и парапети	кг	1000.00	5.66	5660.00
36	Грундиране и боядисване на стоманена конструкция, пасарелка и парапети	м ²	50.00	5.58	279.00

000025

37	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	30.00	15.50	465.00
38	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф900/	м ²	42.00	25.65	1077.30
39	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двукомпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече	м ²	42.00	17.80	747.60
40	Събиране на отпадъци в чували	м ³	6.00	30.44	182.64
41	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	6.00	38.60	231.60
42	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м	м ³	6.00	22.00	132.00
43	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	6.00	24.70	148.20
Вътрешно електро					
44	<p>1. Изработка на ново ГТНН, съдържащо:</p> <p>a. Входящ автомат</p> <p>b. Моторна защита на ел. задвижка за клапа</p> <p>c. Автоматични предпазители комбинирани с ДТЗ за осветление и контакти</p> <p>d. Да се предвиди захранване на системата за управление.</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Да се предвиди защита от пренапрежение.</p> <p>e. Вътрешно осветление на помещенията (да се използва понижено захранващо напрежение и светодиодна технология на осветителите).</p> <p style="padding-left: 40px;">i. 3 бр. осветителни тела .</p> <p>2. Да се предвиди възстановяване или изграждане на нови инсталации за осветление и контакти</p> <p>3. Подмяна на влагозащитени осветителни тела</p> <p>4. Да се предвиди подмяна или монтиране на нови ключове за осветление</p> <p>5. Демонтаж и обратен монтаж на телеметрични табла</p> <p>6. Да се предвиди силова инсталация с общо предназначение екипирана с дефектнотокова защита</p> <p>a. 1бр.на страницата на таблото.</p> <p>7. Задължителен оглед на място.</p>	бр.	1.00	1000.00	1000.00
Всичко за Суха камера изравнител ВЕЦ "Симеоново":					21903.35
5% непредвидени СМР:					1095.17
Обща стойност с непредвидени разходи:					22998.52

III. Камера ВЕЦ „Пасарел“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Покрив на камера					
Подготвителни работ					
1	Очукване на циментова замазка	м ²	20.00	3.75	75.00
2	Пробиване на отвор Ф200	бр.	2.00	34.50	69.00
3	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	2.00	144.31	288.62
Хидроизолация на покрива					
4	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	20.00	3.20	64.00
5	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	20.00	18.50	370.00
6	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	20.00	18.23	364.60
7	Направа на холкер (около отдушници)	м ¹	2.00	10.09	20.18
8	Грундиране с битумен грунд	м ²	23.00	2.68	61.64
9	Полагане на студено битумно лепило	м ²	23.00	3.64	83.72
10	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	23.00	40.69	935.87
11	Демонтаж на капак покрив, включително и рамка В/Л=1.50м/3.20м	кг	180.00	1.22	219.60
12	Изработка, доставка и монтаж на стоманен капак с рамка В/Л=1.50м/3.20м	кг	200.00	5.66	1132.00
13	Грундиране и боядисване на стоманен капак В/Л=1.50м/3.20м	м ²	5.00	5.58	27.90
Фасада на камера					
14	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	8.00	23.10	184.80
15	Очукване на циментова мазилка	м ²	35.00	3.75	131.25
16	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	45.00	26.40	1188.00
17	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	30.00	12.10	363.00
18	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	10.00	5.45	54.50
19	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	30.00	0.98	29.40
20	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	30.00	18.80	564.00
21	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	8.00	7.54	60.32
Входна врата					
22	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/2.00м	кг	130.00	1.22	158.60
23	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.00м	кг	150.00	5.66	849.00
24	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.00м	м ²	3.50	5.58	19.53
25	Топлоизолация б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.50	26.40	39.60
26	Анкериране на метална изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00

27	Изработка и монтаж на ключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
28	Доставка и монтаж на стоманена стълба В=0.90м, Н=1.00м	кг	50.00	5.66	283.00
29	Грундиране и боядисване на стоманена стълба В=0.90м, Н=1.00м	м ²	1.00	5.58	5.58
Суха камера					
30	Очукване на циментова мазилка	м ²	35.00	3.75	131.25
31	Изкърпване на мазилка	м ²	35.00	14.50	507.50
32	Измиване на стени, таван	м ²	90.00	3.25	292.50
33	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	90.00	0.98	88.20
34	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	90.00	12.10	1089.00
35	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф800/	м ²	13.00	25.65	333.45
36	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двуконпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече	м ²	13.00	17.80	231.40
37	Събиране на отпадъци в чували	м ³	3.00	30.44	91.32
38	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	3.00	38.60	115.80
39	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м	м ³	3.00	22.00	66.00
40	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	3.00	24.70	74.10
41	Изработка, доставка и монтаж на стоманен парапет L=2.60м, Н=0.90м	кг	150.00	6.40	960.00
42	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.60м, Н=0.90м	м ²	2.00	5.60	11.20
43	Доставка и монтаж на стоманена стълба В=1.00м, Н=1.80м /за ЦЗ/	кг	80.00	6.40	512.00
44	Грундиране и боядисване на стоманена стълба Н=1.80м, В=1.00м /за ЦЗ/	м ²	2.00	5.60	11.20
Електро					
	<p>1. Изработка на ново ГТНН, съдържащо:</p> <p>a. Входящ автомат</p> <p>b. Моторна защита за ел.задвижка към цилиндричен затвор</p> <p>c. Моторна защита ел.задвижка към ремонтна клапа</p> <p>d. Автоматични предпазители комбинирани с ДТЗ за осветление и контакти</p> <p>e. Да се предвиди захранване на системата за управление.</p> <p style="padding-left: 40px;">i. Да се предвиди защита от пренапрежение.</p> <p>f. Вътрешно осветление на помещенията (да се използва понижено захранващо напрежение и светодиодна технология на осветителите).</p> <p style="padding-left: 40px;">i. 4 бр. осветителни тела</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. 1бр. осветително тяло за стълбищно осветление.</p>				

45	<p>г. Външно осветление на площадката. Да се предвиди охранно осветление съгласно законовите изисквания. За осветлението да се представят светлотехнически изчисления които да покриват всички законови изисквания.</p> <p>i. Външното осветление да се включва и изключва автоматично посредством фотоклетка</p> <p>2. Да се предвиди възстановяване или изграждане на нови инсталации за осветление и контакти</p> <p>3. Подмяна на влагозащитени осветителни тела съгласно одобреният проект.</p> <p>4. Да се предвиди подмяна или монтиране на нови ключове за осветление</p> <p>5. Демонтаж и обратен монтаж на телеметрични табла</p> <p>6. Демонтаж и обратен монтаж на табла СОТ</p> <p>7. Да се предвиди силова инсталация с общо предназначение екипирана с дефектнотокова защита</p> <p>a. 1бр.на страницата на таблото.</p> <p>8. Доставка и свързване на парково осветително тяло</p> <p>a. ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:</p> <p>i. Защита IP 65</p> <p>ii. корпус: поликарбонат (РС)</p> <p>iii. разсейвател: поликарбонат (РС)</p> <p>iv. ПРА монтирана в тялото</p> <p>v. Вид лампа НЛВН 70W</p> <p>vi. Адаптор за монтаж на стълб</p> <p>9. Да се предвиди заземителна инсталация</p> <p>a. Да се представят протоколи от измерване на заземителната инсталация</p> <p>10. Задължителен оглед на място.</p>	бр.	1.00	1250.00	1250.00
Бетонен канал					
46	Очукване на циментова мазилка	м ²	90.00	3.75	337.50
47	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	90.00	0.98	88.20
48	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	90.00	18.80	1692.00
49	Направа и разваляне на кофраж за плоча на бетонен канал	м ²	20.00	25.33	506.60
50	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	50.00	9.70	485.00
51	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ø6мм до ø12мм	кг	1000.00	1.98	1980.00
52	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)	м ²	250.00	2.37	592.50

53	Полагане на бетон В20, Н=0.10м плоча	м ³	25.00	148.00	3700.00
54	Демонтаж на капак, включително и рамка В/Л=1.50м/2.20м – 2бр.	кг	200.00	1.22	244.00
55	Изработка, доставка и монтаж на стоманен капак с рамка В/Л=1.50м/2.20м – 2бр.	кг	180.00	5.66	1018.80
56	Грундиране и боядисване на стоманен капак В/Л=1.50м/3.20м	м ²	6.60	5.58	36.83
Всичко за Камера ВЕЦ „Пасарел“:					24332.06
5% непредвидени СМР:					1216.60
Обща стойност с непредвидени разходи:					25548.66

IV. Убивателна шахта „Мало Бучино“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
1	Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане	м ²	45.00	5.65	254.25
2	Очукване на циментова замазка	м ²	45.00	3.75	168.75
3	Демонтаж на стоманени тръби (дихател)	бр.	4.00	28.88	115.52
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	4.00	144.31	577.24
Хидроизолация на покрива					
5	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	25.00	3.20	80.00
6	Пердасена армирана замазка – 4см	м ²	45.00	18.50	832.50
7	Пердасена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	25.00	18.23	455.75
8	Направа на холкер (около отдушници)	м.л.	2.00	10.09	20.18
9	Грундиране с битумен грунд	м ²	45.00	2.68	120.60
10	Полагане на студено битумно лепило	м ²	45.00	3.64	163.80
11	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	45.00	40.69	1831.05
Фасада на сградата					
12	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1м, Н=0.4м)	м ³	12.00	23.10	277.20
13	Очукване на циментова мазилка	м ²	15.00	3.75	56.25
14	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	90.00	26.40	2376.00
15	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	65.00	12.10	786.50
16	Доставка и монтаж пластмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м.л.	12.00	5.45	65.40
17	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	65.00	0.98	63.70
18	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	65.00	18.80	1222.00
19	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	12.00	7.54	90.48
Входна врата					

20	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/2.00м	кг	120.00	1.22	146.40
21	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.00м	кг	120.00	5.66	679.20
22	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.00м	м ²	4.00	5.58	22.32
23	Топлоизолация б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	2.00	26.40	52.80
24	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00
25	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
26	Доставка и монтаж на стоманена стълба В=0.90м, Н=0.50м	кг	25.00	5.66	141.50
27	Грундиране и боядисване на стоманена стълба В=0.90м, Н=0.50м	м ²	0.50	5.58	2.79
Суха камера					
28	Очукване на циментова мазилка	м ²	25.00	3.75	93.75
29	Изкърпване на мазилка	м ²	25.00	14.50	362.50
30	Измиване на стени, таван	м ²	95.00	3.25	308.75
31	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	95.00	0.98	93.10
32	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	95.00	12.10	1149.50
33	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00
34	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.80м/1.25м – 2бр.	кг	150.00	1.22	183.00
35	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.25м – 2бр.	кг	200.00	5.66	1132.00
36	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.25м – 2бр.	м ²	4.00	5.58	22.32
37	Демонтаж на стоманен парапет L=9.10м, Н=0.90м	кг	100.00	1.22	122.00
38	Изработка, доставка и монтаж на стоманен парапет L=9.10м, Н=0.90м	кг	160.00	5.66	905.60
39	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=9.10м, Н=0.90м	м ²	3.00	5.58	16.74
40	Доставка и монтаж на стоманена стълба В=1.00м, Н=4.00м (суха камера)	кг	100.00	5.66	566.00
41	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=0.90м, Н=4.70м (суха камера)	м ²	2.00	5.58	11.16
42	Демонтаж на стоманена стълба В=0.50м, Н=4.50м (водна камера)	кг	120.00	1.22	146.40
43	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош В=0.90м, Н=4.70м (водна камера) – 4бр.	кг	500.00	5.66	2830.00
44	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=0.90м, Н=4.70м (водна камера)	м ²	5.00	5.58	27.90
Електро					
45	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м.л.	20.00	0.54	10.80
46	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капак	бр.	4.00	8.74	34.96
47	Доставка и изтегляне проводник за вътрешна инсталация ПВА 1 - 2,50мм ² /СВТ кабел в кабелен канал/	м.л.	40.00	6.45	258.00
48	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40	м.л.	40.00	3.78	151.20
Ограда на обекта					

49	Изсичане и изкореняване на храсти	м ²	60.00	3.50	210.00
50	Демонтаж на стара ограда	м.л.	65.00	7.50	487.50
51	Доставка и монтаж на метални колове 0,07/0,07/2,60м, дебелина 3мм, включително изкоп и замонолитване	бр.	26.00	38.70	1006.20
52	Грундиране и боядисване на метални колове 0,07/0,07/2,60м	м ²	4.50	5.58	25.11
53	Доставка и монтаж на поцинкована мрежа ф2.2мм, с височина 2 м.	м ²	130.00	4.87	633.10
54	Изработка и монтаж на двукрилна метална врата - Н=2.0м, L=3.0м	кг.	200.00	5.66	1132.00
55	Грундиране и боядисване на метални врати Н=2.0м, L=3.0м	м ²	10.00	5.58	55.80
Всичко за Убивателна шахта „Мало Бучино“:					22913.57
5% непредвидени СМР:					1145.68
Обща стойност с непредвидени разходи:					24059.25

V. Резервоар „Кремиковци-нов“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Външни работи - площадка пред врата					
1	Направа и развяляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда	м ²	1.00	25.33	25.33
2	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	4.00	9.70	38.80
3	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ф6мм до ф12мм	кг	8.00	1.98	15.84
4	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)	м ²	0.50	2.37	1.19
5	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход	м ³	0.50	190.00	95.00
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
6	Очукване на циментова замазка	м ²	20.00	3.75	75.00
7	Демонтаж на дихател	бр.	1.00	28.88	28.88
8	Пробиване на отвор Ф200	бр.	1.00	34.50	34.50
9	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	1.00	144.31	144.31
Хидроизолация на покрива					
10	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	21.00	3.20	67.20
11	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	21.00	18.50	388.50
12	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	21.00	18.23	382.83
13	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м.л.	0.50	10.09	5.05
14	Грундиране с битумен грунд	м ²	21.00	2.68	56.28
15	Полагане на студено битумно лепило	м ²	21.00	3.64	76.44
16	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	21.00	40.69	854.49

Фасада на сградата					
17	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера V=1.00м, H=0.50м)	м ³	3.00	23.10	69.30
18	Очукване на циментова мазилка	м ²	32.00	3.75	120.00
19	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	52.00	26.40	1372.80
20	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	32.00	12.10	387.20
21	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м.л.	8.00	5.45	43.60
22	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	32.00	0.98	31.36
23	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	32.00	18.80	601.60
24	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	3.00	7.54	22.62
Входна врата					
25	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м	кг	110.00	1.22	134.20
26	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м	кг	110.00	5.66	622.60
27	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м	м ²	3.50	5.58	19.53
28	Топлоизолация с б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.50	26.40	39.60
29	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	4.00	15.50	62.00
30	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
Суха камера					
31	Очукване на циментова мазилка	м ²	65.00	3.75	243.75
32	Измиване на стени, таван	м ²	65.00	3.25	211.25
33	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	65.00	0.98	63.70
34	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	65.00	12.10	786.50
35	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	20.00	15.50	310.00
36	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.75м/1.20м (2бр.)	кг	150.00	1.22	183.00
37	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.20м (2бр.)	кг	150.00	5.66	849.00
38	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (2бр.)	м ²	4.00	5.58	22.32
39	Демонтаж на стоманен парапет L=3.20м, H=0.90м	кг	20.00	1.22	24.40
40	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=3.20м, H=0.90м	кг	30.00	5.66	169.80
41	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=3.20м, H=0.90м	м ²	1.00	5.58	5.58
42	Демонтаж на стоманена стълба V=0.50м, H=4.50м (суха камера)	кг	90.00	1.22	109.80
43	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош V=0.50м, H=4.50м (суха камера)	кг	150.00	5.66	849.00

44	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=0.50м, Н=4.50м (водна камера)	м ²	4.00	5.58	22.32
45	Демонтаж на стоманена стълба В=0.50м, Н=4.50м (водни камера) – 2бр.	кг	180.00	1.22	219.60
46	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош В=0.70м, Н=4.50м (водни камера) – 2бр.	кг	500.00	5.66	2830.00
Електро					
47	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м.л.	20.00	0.54	10.80
48	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капак	бр.	4.00	8.74	34.96
49	Доставка и изтегляне проводник за вътрешна инсталация ПВА 1 - 2,50мм ²	м.л.	40.00	6.45	258.00
50	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40	м.л.	40.00	3.78	151.20
Всичко за резервоар "Кремиковци-нов":					13321.02
5% непредвидени СМР:					666.05
Обща стойност с непредвидени разходи:					13987.07

VI. Резервоар „Бухово-нов“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Външни работи - площадка пред врата					
1	Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда	м ²	1.00	25.33	25.33
2	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	4.00	9.70	38.80
3	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от Ø6мм до Ø12мм	кг	8.00	1.98	15.84
4	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)	м ²	0.50	2.37	1.19
5	Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход	м ³	0.50	190.00	95.00
Покрив на сградата					
Подготвителни работи					
6	Ръчен изкоп в земни почви	м ³	7.00	23.10	161.70
7	Демонтаж на стоманени тръби (дихател)	бр.	3.00	28.88	86.64
8	Пробиване на отвор Ф200	бр.	3.00	34.50	103.50
9	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване	бр.	3.00	144.31	432.93
Хидроизолация на покрива					
10	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	15.00	3.20	48.00
11	Пердашена армирана замазка – 4см	м ²	23.00	18.50	425.50
12	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	23.00	18.23	419.29

13	Направа на холкер (в това число и около отдушници)	м.л.	12.00	10.09	121.08
14	Грундиране с битумен грунд	м ²	23.00	2.68	61.64
15	Полагане на студено битумно лепило	м ²	23.00	3.64	83.72
16	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	23.00	40.69	935.87
17	Направа на обшивка на стрехи с летви	м ¹	13.00	4.42	57.46
18	Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове	м ¹	13.00	14.44	187.72
Фасада на сградата					
19	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.50м)	м ³	7.00	23.10	161.70
20	Очукване на циментова мазилка	м ²	34.00	3.75	127.50
21	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	56.00	26.40	1478.40
22	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	34.00	12.10	411.40
23	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м ¹	13.00	5.45	70.85
24	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	34.00	0.98	33.32
25	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	34.00	18.80	639.20
26	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	7.00	7.54	52.78
Входна врата					
27	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/2.10м	кг	130.00	1.22	158.60
28	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.10	кг	130.00	5.66	735.80
29	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.10м	м ²	4.50	5.58	25.11
30	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	1.50	26.40	39.60
31	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00
32	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
Суха камера					
33	Очукване на циментова мазилка	м ²	86.00	3.75	322.50
34	Измиване на стени, таван	м ²	86.00	3.25	279.50
35	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	86.00	0.98	84.28
36	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	86.00	12.10	1040.60
37	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	86.00	0.98	84.28
38	Демонтаж на стоманен парапет L=2.40м, Н=0.90м	кг	20.00	1.22	24.40
39	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=2.40м, Н=0.90м	кг	30.00	5.66	169.80

40	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.40м, H=0.90м	м ²	1.00	5.58	5.58
41	Демонтаж на стоманена стълба В=0.60м, H=2.70м (суха камера)	кг	70.00	1.22	85.40
42	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош В=0.60м, H=2.70м (суха камера)	кг	100.00	5.66	566.00
43	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=0.60м, H=2.70м (водна камера)	м ²	2.00	5.58	11.16
44	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф250, ф300 и ф350/	м ²	16.00	25.65	410.40
45	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двуконпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече	м ²	16.00	17.80	284.80
46	Събиране на отпадъци в чували	м ³	4.00	30.44	121.76
47	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	4.00	38.60	154.40
48	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м	м ³	4.00	22.00	88.00
49	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	4.00	24.70	98.80
Вход водни камери (2бр.)					
Подготвителни работи					
50	Събаряне на същ. покривна плоча – 2бр.	м ³	4.50	164.00	738.00
51	Събиране на отпадъци в чували	м ³	4.50	30.44	136.98
52	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м	м ³	4.50	30.44	136.98
53	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	4.50	24.70	111.15
54	Направа и разваляне на кофраж за плоча	м ²	6.00	25.33	151.98
55	Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор	бр.	20.00	9.70	194.00
56	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ø6мм до ø12мм	кг	200.00	1.98	396.00
57	Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц)	м ²	30.00	2.37	71.10
58	Полагане на бетон В20, Н=0.15м плоча	м ³	4.50	148.00	666.00
Хидроизолация на покрива					
59	Полагане на пародренажна мембрана	м ²	30.00	3.20	96.00
60	Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон)	м ²	30.00	18.23	546.90
61	Грундиране с битумен грунд	м ²	33.00	2.68	88.44
62	Полагане на студено битумно лепило	м ²	33.00	3.64	120.12
63	Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване	м ²	33.00	40.69	1342.77
Фасада					
64	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.40м)	м ³	12.00	23.10	277.20

65	Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	64.00	26.40	1689.60
66	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	64.00	12.10	774.40
67	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м'	23.00	5.45	125.35
68	Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд	м ²	64.00	0.98	62.72
69	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	64.00	18.80	1203.20
70	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	12.00	7.54	90.48
Входна врата					
71	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/2.00м – 2бр.	кг	260.00	1.22	317.20
72	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.00 – 2бр.	кг	260.00	5.66	1471.60
73	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/2.00м – 2бр.	м ²	7.20	5.58	40.18
74	Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	3.60	26.40	95.04
75	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	12.00	15.50	186.00
76	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
Входно помещение към водните клетки					
77	Демонтаж на стоманен капак с рамка В/Л =2.45/1.25м – 2бр.	кг	200.00	1.22	244.00
78	Изработка, доставка и монтаж на стоманен капак с рамка В/Л =2.45/1.25м – 2бр.	кг	200.00	5.66	1132.00
79	Грундиране и боядисване на стоманен капак с рамка В/Л =2.45/1.25м – 2бр.	м ²	3.50	5.58	19.53
80	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	2.00	150.00	300.00
81	Демонтаж на стоманена стълба В=0.70м, Н=5.40м - 2бр.	кг	180.00	1.22	219.60
82	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош В=0.70м, Н=5.40м – 2бр.	кг	300.00	5.66	1698.00
83	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=0.70м, Н=5.40м (водна камера)	м ²	4.00	5.58	22.32
84	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	8.00	15.50	124.00
85	Измиване на стени, таван	м ²	84.00	3.25	273.00
86	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд	м ²	84.00	0.98	82.32
87	Направа на вътрешна пръскана мазилка	м ²	84.00	12.10	1016.40
Електро					
88	Демонтаж на съществуващи електро-инсталации	м.л.	25.00	0.54	13.50
89	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капак	бр.	6.00	8.74	52.44
90	Доставка и изтегляне проводник за вътрешна инсталация ПВА 1 - 2,50мм ²	м.л.	50.00	6.45	322.50
91	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40	м.л.	50.00	3.78	189.00

Ограда на обекта					
92	Изсичане и изкореняване на храсти	м ²	150.00	3.50	525.00
93	Демонтаж на стара ограда	м.л.	150.00	7.50	1125.00
94	Доставка и монтаж на метални колове 0,07/0,07/2,60м, дебелина 3мм, включително изкоп и замонолитване	бр.	60.00	38.70	2322.00
95	Грундиране и боядисване на метални колове 0,07/0,07/2,60м	м ²	44.00	5.58	245.52
96	Доставка и монтаж на поцинкована мрежа ф2.2мм, с височина 2 м.	м ²	300.00	4.87	1461.00
97	Изработка и монтаж на двукрилна метална врата Н=2.0м, L=3.0м	кг.	200.00	5.66	1132.00
98	Грундиране и боядисване на метални врати Н=2.0м, L=3.0м	м ²	10.00	5.58	55.80
Всичко за резервоар "Бухово-нов":					35164.44
5% непредвидени СМР:					1758.22
Обща стойност с непредвидени разходи:					36922.66

VII. Водна камера „Симеоново“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Покрив на разпределителна камера					
1	Демонтаж на керемиди	м ²	55.00	1.95	107.25
2	Демонтаж на съществуващ улук	м.л.	34.00	2.50	85.00
3	Демонтаж на ламперия по покривна конструкция	м ²	55.00	4.90	269.50
4	Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция	м ³	2.52	152.10	383.29
5	Ръчно натоварване на строителни отпадъци	м ³	5.50	6.40	35.20
6	Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо	м ³	5.50	24.70	135.85
7	Направа на висяща и лежаща покривна констр.	м ³	2.52	656.10	1653.37
8	Наковаване на ламперия по готова покривна конструкция	м ²	55.00	16.80	924.00
9	Доставка и монтаж на челна дъска	м.л.	34.00	14.77	502.18
10	Обшивка от поцинкована ламарина по челни дъски – поли и корнизи	м.л.	34.00	12.50	425.00
11	Лакиране на дървени повърхности - импрегниране	м ²	120.00	7.68	921.60
12	Грундиране с битумен грунд	м ²	55.00	2.68	147.40
13	Хидроизолация с усилен пласт воалит с полимерна модификация	м ²	67.00	20.35	1363.45
14	Доставка и монтаж на керемиди	м ²	55.00	32.40	1782.00
15	Разваляне на тухлена зидария	м ²	5.50	8.78	48.29
16	Тухлена зидария с плътни тухли на вароциментов р-р 120 мм.х2	м ²	5.50	28.47	156.59
17	Скеле за работа	м ²	100.00	3.50	350.00
18	Доставка и монтаж на безшевев олук	м.л.	34.00	14.80	503.20
19	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м.л.	20.00	9.60	192.00
20	Почистване, грундиране и боядисване на стоманени дихатели (11бр. на водна камера)	м ²	11.00	8.78	96.58
Фасада на разпределителна камера					

21	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.20м)	м ³	14.00	23.10	323.40
22	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	110.00	26.40	2904.00
23	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	80.00	12.10	968.00
24	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м.л.	13.00	5.45	70.85
25	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	80.00	0.98	78.40
26	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	80.00	18.80	1504.00
27	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	14.00	7.54	105.56
28	Демонтаж на прозорец В/Н = 1.25м/0.70м	бр.	6.00	15.90	95.40
29	Изработка и монтаж на нова дограма PVC - отваряем В/Н = 1.25м/0.70м	бр.	6.00	210.00	1260.00
Входна врата					
30	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.15м/2.25м	кг	150.00	1.22	183.00
31	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.15м/2.25м	кг	150.00	5.66	849.00
32	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.15м/2.25м	м ²	6.00	5.58	33.48
33	Топлоизолация с б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	2.60	26.40	68.64
34	Анкериране на метална изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00
35	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
Суха камера на разпределителна камера					
36	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	260.00	3.25	845.00
37	Очукване на мазилка	м ²	65.00	3.75	243.75
38	Изкърпване на мазилка	м ²	65.00	14.50	942.50
39	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди	м ²	260.00	0.98	254.80
40	Направа на вътрешна пръскана мазилка по стени, таван, колони и греди	м ²	260.00	12.10	3146.00
41	Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/Л = 0.80м/1.50м	кг	100.00	5.66	566.00
42	Грундиране и боядисване на стоманени капаци и рамки В/Л = 0.80м/1.50м	м ²	2.00	5.58	11.16
43	Демонтаж на стоманен парапет L=35.00м, Н=1.05м	кг	130.00	1.22	158.60
44	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=35.00м, Н=1.20м	кг	220.00	5.66	1245.20
45	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=35.00м, Н=1.20м	м ²	10.00	5.58	55.80
Покрив на шибърна камера					
46	Демонтаж на керемиди	м ²	95.00	1.95	185.25
47	Демонтаж на съществуващ улук	м.л.	36.00	2.50	90.00
48	Демонтаж на ламперия по покривна конструкция	м ²	95.00	4.90	465.50
49	Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция	м ³	5.50	152.10	836.55

50	Ръчно натоварване на строителни отпадъци	м ³	10.50	6.40	67.20
51	Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо	м ³	10.50	24.70	259.35
52	Направа на висяща и лежаща покривна констр.	м ³	5.50	656.10	3608.55
53	Наковаване на ламперия по готова покривна конструкция	м ²	95.00	16.80	1596.00
54	Доставка и монтаж на челна дъска	м.л.	36.00	14.77	531.72
55	Обшивка от поцинкована ламарина по челни дъски – поли и корнизи	м.л.	36.00	12.50	450.00
56	Лакиране на дървени повърхности - импрегниране	м ²	240.00	7.68	1843.20
57	Грундиране с битумен грунд	м ²	95.00	2.68	254.60
58	Хидроизолация с усилен пласт воалит с полимерна модификация	м ²	100.00	20.35	2035.00
59	Доставка и монтаж на керемиди	м ²	95.00	32.40	3078.00
60	Разваляне на тухлена зидария	м ²	8.50	8.78	74.63
61	Тухлена зидария с плътни тухли на вароциментов р-р 120 мм.х2	м ²	8.50	28.47	242.00
62	Скеле за работа	м ²	150.00	3.50	525.00
63	Доставка и монтаж на безшевен олук	м.л.	36.00	14.80	532.80
64	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м.л.	40.00	9.60	384.00
Фасада на шибърна камера					
65	Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера В=1.00м, Н=0.20м)	м ³	10.00	23.10	231.00
66	Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели	м ²	185.00	26.40	4884.00
67	Шпакловка с теракол и PVC мрежа	м ²	185.00	12.10	2238.50
68	Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата	м.л.	20.00	5.45	109.00
69	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	185.00	0.98	181.30
70	Доставка и полагане на готова минерална мазилка	м ²	185.00	18.80	3478.00
71	Обратен насип от земни почви (около суха камера)	м ³	10.00	7.54	75.40
72	Демонтаж на прозорец В/Н = 1.40м/1.70м	бр.	3.00	18.80	56.40
73	Изработка и монтаж на нова дограма PVC - отваряем В/Н = 1.40м/1.70м	бр.	3.00	245.00	735.00
74	Демонтаж на прозорец В/Н = 1.40м/1.40м	бр.	3.00	18.80	56.40
75	Изработка и монтаж на нова дограма PVC - отваряем В/Н = 1.40м/1.40м	бр.	3.00	235.00	705.00
Входна врата					
76	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.60м/2.40м	кг	180.00	1.22	219.60
77	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.60м/2.40м	кг	180.00	5.66	1018.80
78	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.60м/2.40м	м ²	8.70	5.58	48.55
79	Топлоизолация с б=50мм (топлоизолиране на врата)	м ²	2.60	26.40	68.64
80	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	8.00	15.50	124.00

81	Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци	бр.	1.00	150.00	150.00
Суха камера на шибърна камера					
82	Измиване на стени, таван, колони и греди	м ²	300.00	3.25	975.00
83	Очукване на мазилка	м ²	75.00	3.75	281.25
84	Изкърпване на мазилка	м ²	75.00	14.50	1087.50
85	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди	м ²	300.00	0.98	294.00
86	Направа на вътрешна пръскана мазилка по стени, таван, колони и греди	м ²	300.00	12.10	3630.00
87	Грундиране и боядисване на стоманени капаци и рамки	м ²	33.00	5.58	184.14
88	Демонтаж на стоманен парапет L=35.00м, H=1.05м	кг	130.00	1.22	158.60
89	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=35.00м, H=1.20м	кг	220.00	5.66	1245.20
90	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=35.00м, H=1.20м	м ²	10.00	5.58	55.80
91	Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф900/	м ²	65.00	25.65	1667.25
92	Подсушаване на метални повърхности и полагане на двукомпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече	м ²	65.00	17.80	1157.00
93	Събиране на отпадъци в чували	м ³	5.00	30.44	152.20
94	Вертикален транспорт на строителни отпадъци	м ³	5.00	38.60	193.00
95	Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м	м ³	5.00	22.00	110.00
96	Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване	м ³	5.00	24.70	123.50
Водна камера					
97	Демонтаж на стоманен парапет L=35.00м, H=1.05м	кг	130.00	1.22	158.60
98	Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=35.00м, H=1.20м	кг	220.00	5.66	1245.20
99	Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=35.00м, H=1.20м	м ²	10.00	5.58	55.80
Входна врата					
100	Демонтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м	кг	130.00	1.22	158.60
101	Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м	кг	130.00	5.66	735.80
102	Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м	м ²	5.00	5.58	27.90
103	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	6.00	15.50	93.00
104	Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош В=1.00м, H=5.00м	кг	280.00	5.66	1584.80
105	Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош В=1.00м, H=5.00м (водна камера)	м ²	4.00	5.58	22.32
106	Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция	бр.	8.00	15.50	124.00

Всичко за Водна камера „Симеоново“:	73196.68
5% непредвидени СМР:	3659.83
Обща стойност с непредвидени разходи:	76856.51

VIII. Речно водохващане „Желява“

№	Вид дейност	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща цена /лв. без ДДС/
Ограда на обекта					
1	Изсичане и изкореняване на храсти	м ²	250.00	3.50	875.00
2	Демонтаж на стара ограда	м.л.	250.00	7.50	1875.00
3	Доставка и монтаж на ст.бетонни колове 0,08/0,08/2,60м, включително изкоп и замонолитване	бр.	100.00	38.70	3870.00
4	Доставка и монтаж на бодлива тел на седем реда	м.л.	1640.00	1.22	2000.80
5	Изработка и монтаж на двукрилна метална врата Н=2.0м, L=3.0м	кг.	200.00	5.66	1132.00
6	Грундиране и боядисване на метални врати Н=2.0м, L=3.0м	м ²	10.00	5.58	55.80
Всичко за речно водохващане „Желява“:					9808.60
2% непредвидени СМР:					196.17
Обща стойност с непредвидени разходи:					10004.77

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Подобект	Ед. м.	К-во	Ед. цена /лв. без непредвидени разходи/	Обща цена /лв. с непредвидени разходи без ДДС/
1	Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/	бр.	1.00	47029.63	49381.12
2	Суха камера изравнител ВЕЦ „Симеоново“	бр.	1.00	21903.35	22998.52
3	Камера ВЕЦ „Пасарел“	бр.	1.00	24332.06	25548.66
4	Убивателна шахта „Мало Бучино“	бр.	1.00	22913.57	24059.25
5	Резервоар „Кремиковци-нов“	бр.	1.00	13321.02	13987.07
6	Резервоар „Бухово-нов“	бр.	1.00	35164.44	36922.66
7	Водна камера „Симеоново“	бр.	1.00	73196.68	76856.51
8	Речно водохващане „Желява“	бр.	1.00	9808.60	10004.77
Стойност:				247669.35	259758.56
20%ДДС:					51951.71
Обща стойност:					311710.28



Заличена информация по ЗЗЛД

000042

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Специфични условия на договора

1 НЕУСТОЙКИ

- 1.1 В случай че Изпълнителят не изпълнява своите задължения по договора, включително не изпълни качествено и в срок СМР, предмет на договора, Изпълнителят се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия договор.
- 1.2 В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС.
- 1.3 При неспазване на сроковете за започване и приключване на възложените работи по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността без ДДС на конкретното възлагане за всеки ден закъснение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността без ДДС на конкретното възлагане.
- 1.4 В случай, че Изпълнителят забави предоставянето на Възложителя на дадена предварителна количествено-стойностна сметка или график за изпълнение на СМР съгласно срока, определен в Раздел А "Техническо задание - предмет на договора за строителство", същият дължи неустойка в размер на 300 лв. (триста лева) за всеки просрочен ден.
- 1.5 При некачествено или лошо изпълнение на възложени работи Контролиращият служител, с уведомително писмо, предоставя по своя преценка срок на Изпълнителя за повторно изпълнение на част или на всички работи. Повторното изпълнение на некачествено изпълнените работи е за сметка на Изпълнителя.
- 1.6 В случай, че Изпълнителят повторно извърши възложените му работи некачествено, Възложителят може да наложи на Изпълнителя неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на възложените работи, като в този случай Възложителят може да възложи работите на друга фирма, като всички разходи, произтичащи от това, ще бъдат приспаднати от актовете (фактурите) или прихванати от гаранцията за изпълнение на Изпълнителя.
- 1.7 На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:
 - 1.7.1 при неспазване предписанията и/или неосигурено оборудване в съответствие с изискванията за БРЗ;
 - 1.7.2 При наличие на необезопасени изкопи, скелета и др.;
 - 1.7.3 При неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци;
 - 1.7.4 При неподдредане и непочистване на работните площадки след приключване на работния ден;
 - 1.7.5 При неизвозени строителни отпадъци, най-късно до 24 часа след изпълнението на съответните СМР;
 - 1.7.6 Един или няколко работници (служители)на Изпълнителя изпълняващи СМР на обекта, са без подходящо работно облекло, светоотразителни жилетки или лични предпазни средства.

- 1.7.7 Отсъствие на технически ръководен персонал на строежа, или несправяне със задълженията му.
 - 1.7.8 Неуведомяване на Контролиращия служител при възникване на инциденти.
 - 1.7.9 Неспазване на изискванията на договора и нормативната уредба за опазване на околната среда;
 - 1.7.10 Несъответствия между качеството и вида на влаганите и декларираните материали, както и несъответствия в технологията за изпълнение на видовете работи.
- 1.8 Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя, на което и да е от визираните в точки от 1.7. от този раздел нарушения се определя по следния начин:
- 1.8.1 при първо нарушение - 500 (петстотин) лева;
 - 1.8.2 При второ нарушение – 1 500 (хиляда и петстотин) лева;
 - 1.8.3 При трето нарушение - 10% (десет процента) от стойността на обекта, но не по-малко от 3 000 (три хиляди) лева.
- 1.9 При следващи нарушения виновните служители на Изпълнителя няма да бъдат допускани до работа на обекти на Възложителя за срок не по-малък от две години.
- 1.10 Изпълнителят е длъжен да заплати всички наложени неустойки в срок до 5 (пет) дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка или санкция.

2 САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1 Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

- 3.1 Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2 Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.
- 3.3 Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

- 3.4 Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.5 Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- 3.5.1 да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
- 3.5.2 да бъде за изисквания в договора срок.
- 3.6 В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
- 3.7 Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.8 Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 3.9 В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.
- 3.10 В случай че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно или частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.
- 3.11 В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член	Наименование
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.	ПУБЛИЧНОСТ
10.	НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11.	ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.	ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13.	ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.	СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.	УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.	ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17.	ТЕСТВАНЕ
18.	ГАРАНЦИИ
19.	ФОРС МАЖОР
20.	ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.	РАЗДЕЛНОСТ
24.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО
25.	ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

- 1.1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 1.2. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.3. **“Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
- 1.4. **“Изпълнител”** означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.
- 1.5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
- 1.6. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.7. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.8. **“Цена по договора”** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.9. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

- 1.10. **"Срок на договора"** означава предвидената продължителност на договора.
- 1.11. **"Официална инструкция"** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
- 1.12. **"Работи"** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
- 1.13. **"Обект"** означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.14. **"Машини и съоръжения"** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
- 1.15. **"Работен проект"** означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
- 1.16. **"График за изпълнение на работите"** е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
- 1.17. **"Системи за безопасност при работа"** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
- 1.18. **"Начална дата на изпълнение на работите"** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
- 1.19. **"Срок за изпълнение на Работите"** означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
- 1.20. **"Цялостно приключване на Работите"** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
- 1.21. **"Неустойки"** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
- 1.22. **"Строителен надзор"** означава лице или фирма за строителен надзор, на които "Софийска вода" АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- 1.23. **"Заповедна книга на строежа"** съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето,

упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

- 1.24. **“Гаранция за обезпечаване на изпълнение”** означава паричната сума, банковата гаранция или застраховката, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.
- 2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
- 2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
- 2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.
- 2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.
- 2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
- 2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
- 2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
- 2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

- 2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
- 2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
- 2.13. Някоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа, както и прилагане на добра инженерингова практика.
- 3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
- 3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
- 3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
- 3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
- 3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

- 3.9. Изпълнителят е длъжен преди влягането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
- 3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да пречат нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
- 4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.
- 4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
- 4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
 - 4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
 - 4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.
- 4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
- 4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.
- 4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с

всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

- 5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.
- 6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания, инспекции) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.
- 6.4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
- 6.5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
- 6.6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставената фактура в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.
- 6.7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
- 6.8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
- 6.9. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.
- 6.10. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора“.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- 7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.
- 7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрене в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрене.
- 7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на "Софийска вода" АД(дата)".
- 7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такова собственост следва да е неограничена.
- 7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.
- 7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

- 9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.
- 9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

- 11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.
- 11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- 12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
- 12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.
- 12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

- 12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
- 12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.
- 12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
- 12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
- 12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
- 12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
- 12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

- 13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.
- 13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.
- 14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.
- 14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.
- 14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.
- 14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

- 15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.
- 15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

- 16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.
- 16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.
- 16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
 - 16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
 - 16.3.2. оценка на риска при ползването им;
 - 16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
 - 16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;

- 16.3.6. препоръки за следене на здравето;
 - 16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
 - 16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.
- 16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
- 16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
- 16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
- 16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
 - 16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
 - 16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
- 16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
- 16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
- 16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

- 17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.
- 17.2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 4-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и

стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

- 17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

- 18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- 18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
- 18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за обезпечаване на изпълнението.

19. ФОРС МАЖОР

- 19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
- 19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

- 20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:
- 20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;
- 20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

- 20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя

сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестиято.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно

инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

25. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с изискванията, заложиени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:


- 25.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.
- 25.2. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:
 - 25.2.1. да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
 - 25.2.2. да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
 - 25.2.3. да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;
 - 25.2.4. да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
 - 25.2.5. като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;
 - 25.2.6. да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;
 - 25.2.7. да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи

съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;

25.2.8. да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

25.2.9. незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

25.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

 Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04	18/10/2013
Стр. 1 от 4			

Приложение №2
П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 7952/03.08.2018

Извършване на рехабилитация на камери, резервоари и огради по съоръжения: „Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/“, „Суха камера изравнител ВЕЦ Симеоново“, „Камера ВЕЦ Пасарел“, „УШ Мало Бучино“, „р-р Кремиковци - нов“, „р-р Бухово - нов“, „ ВК Симеоново“ и „речно водохващане „Желява“, разположени на територията на Столична община

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 03.08.18 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя - „Хидростроител ПА“ ЕООД.

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на „Софийска вода“ АД.

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 7952 / 03.08.2018

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора I

на длъжност Главен инженер

Заличена информация по ЗЗЛД


От страна на Изпълнителя

на длъжност управляващ

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04	18/10/2013
		Стр. 2 от 4	

2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропускателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.


Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013	Стр. 3 от 4

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измият старателно с подходящи измивачи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.


23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

 Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013 Стр. 4 от 4	

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност


28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.


Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.




Заличена информация по ЗЗЛД

Пламен Ангелов
 Управител
 „Хидростроител ПА“ ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ

Расил Гурев
 Изпълнителен директор
 „Софийска вода“ АД
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ

	Документ по околна среда (БДС EN ISO 14001:2005)	ДЗ-РИ-04-02
	Споразумение по околна среда при строително-монтажни работи	Издание: 01 19.10.2017
		Стр. 1 от 2

Д1-РИ-04-02/Изд.1,19.10.2017 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 7952/03.08.2018

**за съвместно осигуряване опазването на околната среда,
при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от "Софийска вода" АД**

На 03.08.18 г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – "Софийска вода" АД и

Изпълнителя – „Хидростроител ПА“ ЕООД.

Координирането на съвместното прилагане на настоящето Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на **контролиращи служители**:

(от страна на) **Възложителя** – Заличена информация по ЗЗЛД
(име, длъжност, тел.)

(от страна на) **Изпълнителя** – С. П. РАВЪ
Заличена информация по ЗЗЛД
(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода“ АД се стреми към непрекъснато подобрене на своите работни процеси в предоставянето на „Вик“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на експлоатираните от **възложителя** площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои работещи на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и юридически лица**, които се намират на територията на обекта.


ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

2. **Възложителят** и **Изпълнителят** обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на аспектите по ОС, предложения за подобрене или инциденти по ОС.
3. **Възложителят** предоставя на **Изпълнителят** документираните добри практики и вътрешни правила за извършване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).
4. Служителите на **Изпълнителя** се запознават с изискванията на **Възложителя** по настоящето Споразумение, както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
5. При поискване от страна на **Възложителя**, **Изпълнителя** предоставя документирана информация за компетентността и квалификацията на служителите на **Изпълнителя**.
6. **Изпълнителят** допуска на обектите на **Възложителя** само изправни машини и моторни превозни средства (МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.
7. **Изпълнителят** не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;
8. **Изпълнителят** се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.
9. **Изпълнителят** след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:

10. **Изпълнителят** не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.
11. **Изпълнителят** разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.
12. **Изпълнителят** спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.
13. **Изпълнителят** извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално определените за целта места - на непроницаема повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.
14. **Изпълнителят** употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:

	Документ по околна среда (БДС EN ISO 14001:2005)	ДЗ-РИ-04-02	
	Споразумение по околна среда при строително-монтажни работи	Издание: 01 19.10.2017	Стр. 2 от 2

15. При работа в зелени площи, **Изпълнителят** осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, **Изпълнителят** е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество плодородна почва.
16. **Изпълнителят** извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е уведомил **Възложителя** и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

17. **Изпълнителят** не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.
18. **Изпълнителят** не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с неопасни; рециклируеми с nereциклируеми).
19. **Изпълнителят** разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.
20. **Изпълнителят** предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на **Възложителя** документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.
21. **Изпълнителят** спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. **Изпълнителят** уведомява **Възложителя** при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.
22. **Изпълнителят** транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО.
23. **Изпълнителят** спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.
24. **Изпълнителят** събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в опаковки/чуваля, след което ги предава по реда на ЗУО.
25. **Изпълнителят**, при поискване от **Възложителя**, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали на бази на **Възложителя**.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

26. **Изпълнителят** осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)
27. **Изпълнителят** осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.
28. **Изпълнителят** своевременно предоставя информация на **Възложителя** при възникнала извънредна ситуация.
29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, **Изпълнителят** предприема незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на **Възложителя** съставят Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на **Изпълнителя**.
31. При предоставен констативен протокол за нарушение от **Възложителя**, **Изпълнителят** предприема действия за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.
32. **Изпълнителят** отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.
33. **Възложителят** може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на **Изпълнителя**, които нарушават изискванията по настоящото Споразумение.
34. **Възложителят** може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на **Изпълнителя**, в случай че нарушаването на изискванията по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда.
35. **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на **400.00лв.**, за всеки отделен случай на неспазване на изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освен когато в Специфичните условия на договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последните.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД

Пламен Ангелов
 Управител
 „Хидростроител ПА“ ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ

Васил Тренев
 Изпълнителен директор
 „Софийска вода“ АД
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ