



ДОГОВОР № 6796

„Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)”

Настоящият договор се сключи на 06.11.2015 год. в гр. София на основание Решение ДР. 648/26.10.2015г. на Възложителя за избор на изпълнителя на обществена поръчка с № ТТ001403

между:

„Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Георги Палко в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,
и

ДЗЗД „Канали София 2015“, регистрирано в регистър Булстат с №176934906, което е Обединение между „Гелак“ ООД с ЕИК 1210021796 и ЕТ“ Йони ДМ- Йонко Стоянов“ с ЕИК 831699193, представлявано от Стефан Гелов в качеството му на представляващ обединението, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: **„Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)” с № ТТ001403, съгласно одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо-финансово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по процедура ТТ001403, което е неразделна част от настоящия договор.**

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: Общи условия на договора за строителство, към които се реферира.
2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия на договора;
 - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;
 - Приложения.

Приложения – процедури и образци на документи

Приложение 1: „Процедура за фактуриране”

Приложение 2: „Политика за здраве и безопасност при работа на „Софийска вода” АД


Приложение 3: „Политика по опазване на околна среда при работа на „Софийска вода” АД


Приложение 4: „Регистър за изпълнение на договора”

3. **Изпълнителят** приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора **Възложителят** се задължава да заплаща на **Изпълнителя** цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и Раздел Г: Общи условия на договора за строителство.
5. Възложителят може да възлага работи по договора в срок до **24** /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на първото писмено възлагане по договора. В случай, че до 16.01.2016г. не е направено писмено възлагане по договора, срокът за възлагане от 24 /двадесет и четири/ месеца започва да тече от 16.01.2016г. В случай, че договорът е подписан след 16.01.2016г. срокът за възлагане от 24 /двадесет и четири/ месеца започва да тече от датата на подписването му. В рамките на 2 месеца след изтичане на срока за възлагане Изпълнителят трябва да приключи възложените през срока за възлагане работи.
6. Договорът се сключва за срок от 26 месеца, считано от датата на първото писмено възлагане по договора. В случай, че до 16.01.2016г. не е направено писмено възлагане по договора, срокът от 26 /двадесет и шест/ месеца започва да тече от 16.01.2016г. В случай, че договорът е подписан след 16.01.2016г. срокът от 26 /двадесет и шест/ месеца започва да тече от датата на подписването му.
7. Максималната стойност по договора, която няма да бъде надвишавана е в размер на 6 000 000 лева без ДДС.
8. Клаузите, отнасящи се за гаранционните срокове на изпълнените работи остават в сила за срока, за който са уговорени.
9. В случай, че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
10. **Изпълнителят** е представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП в размер на **3%** от прогнозната стойност на договора. 95% от гаранцията се освобождават след получаването на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния строителен обект, изпълнен по договора. Останалите 5% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години, считано от датата на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния обект, изпълнен по договора.
11. Контролиращият служител по договора от страна на Възложителя е Кристина Чоминава

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.


/...../
Гюрги Палко
„Софийска вода” АД
Възложител


/...../
Стефан Гелов
ДЗЗД „Канали София 2015“
Изпълнител

U. LAZAROVA 09.10.15

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО) ДОГОВОР

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предмет на договора е **Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО).**
- 1.2. Работите ще се извършват на територията на Столична Община.
- 1.3. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите работна ръка, транспорт, съоръжения, механизация, оборудване и материали с цел качествено изпълнение и в срок на възложени от Възложителя работи съобразно разпоредбите на настоящия Договор.
- 1.4. Изпълнителят се задължава да изпълнява работите по Договора в сроковете определени съгласно Таблица № 1 – „Време за реагиране” от т.8 от Раздел А: „Техническо задание – предмет на Договора”.
- 1.5. Изпълнителят се задължава да осигури постоянно 24-часово аварийно реагиране при спешни ситуации, когато и както бъде изискано от Възложителя.
- 1.6. На Изпълнителя не са гарантирани количества на възлаганите работи по договора.

2. ОТГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИАЛИ

- 2.1. Изпълнителя е отговорен за снабдяването, доставянето и монтирането на материалите, необходими за цялостното извършване на работите по настоящия Договор. Такива материали включват, но не се ограничават до тръби, фасонни части, капаци, тухи, пясък, бетон, асфалт и други, които се използват при обратното насипване и възстановяване на изкопите и разрушените настилки.
 - 2.2. Изпълнителят се задължава да поддържа на склад определени количества материали с цел подsigуряване на наличност за извършване на работите в определените срокове.
 - 2.3. Материалите, с които Изпълнителят се е снабдил, трябва да бъдат товарени, транспортирани, разтоварвани, пренасяни, складиращи и изпитани от Изпълнителя съгласно съответните български стандарти и предписанията на производителя / доставчика.
 - 2.4. Всички материали влагани и/или доставяни от Изпълнителя при изпълнението на работите предмет на настоящия договор, следва да отговарят на нормативни изисквания за материалите влагани в строителството. Канализационни тръби, бетонови пръстени, чугунени решетки трябва да отговарят на следните изисквания:
 - Тръбите от непластифициран поливинилхлорид, полипропиленовите и полиетиленовите тръби трябва да отговарят на БДС EN 13476-1 и 2: „Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)“ или еквивалент.
 - Бетоновите тръби трябва да са в съответствие БДС 17004:1989 „Тръби бетонни безнапорни“ или еквивалент.
 - Бетоновите пръстени за шахти трябва да отговарят на БДС EN 1917:2003+AC:2007 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон“ или еквивалент.
 - Чугунените капаци трябва да отговарят на БДС EN 124:2003 „Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони“ или еквивалент.
 - 2.5. При поискване от Възложителя, Изпълнителя се задължава да представи всички изискуеми съгласно българското законодателство документи за осигуряването от Изпълнителя материали.
- ## **3. ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЛИЦЕНЗИРАНИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ**

Цените на Изпълнителя трябва да предвиждат разход по товарене, извозване и депониране в узаконени терени за отпадъци на тръби, фитинги, земна маса и други материали, които като резултат са били отстранени в процеса на строителството. В цените си Изпълнителят следва да включи и стойността на всички такси и разходи свързани с разтоварването на такива материали.

4. ПРОУЧВАТЕЛНА РАБОТА, ПЪТНИ ТАКСИ И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ВОД)

- 4.1. Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за изготвянето на необходимата маркировка, ситуационни планове, монтирането на работни репери, където е подходящо, и изготвянето на ексекутивни чертежи и доклади до пълното удовлетворяване на изискванията на Контролиращия служител.
- 4.2. Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за временно ползване на пътни платна, обходни маршрути и контрол на движението, които ще се плащат на органите на МВР или на съответните оторизирани органи.
- 4.3. Цените трябва да покриват и организацията на пътното движение и трафика на пешеходците, а където е необходимо трябва да се предвиди и осигуряване на автоматична светлинна пътна сигнализация. Изпълнителят трябва да включи в цените си също така и сътрудничество с органите на МВР, аварийни служби и други експлоатационни дружества и да се съобразява с техните основателни искания.
- 4.4. При възлагане за изпълнение на ново сградно канализационно отклонение, съгласуването на проект за ВОД и график за СМР в КАТ и в Транспортна комисия на Столична община, е задължение на Изпълнителя. В случаите, в които се налага разрушаване на настилка, която е в гаранционен срок, то сключването на договор с изпълнителя на настилка за прехвърлянето на гаранцията върху разрушеният участък е задължение на Изпълнителя по този договор. Разходите, направени във връзка с горното съгласуване и прехвърляне на гаранцията, се възстановяват от страна на Възложителя, при представяне на разходооправдателни документи.
- 4.5. Цените трябва да покриват и почистване на работната площадка от отпадъци, незабавно след приключване на работата. Изпълнителят не трябва да допуска замърсяване на пространството извън строителната площадка, като трябва да предпази от замърсяване прилежащите улици и пътища като осигури средства за почистване на транспортната механизация преди напускане на строителната площадка.

5. ИЗКОПАВАНЕ, ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗКОПИ

Когато служителите на Изпълнителя работят в изкоп, Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи, вътрешната част на изкопа трябва да е с кофраж и трябва да е укрепен за безопасност на работата.

6. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВРЪЗКА СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД

- 6.1. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите от Контролиращия служител на „Софийска вода” АД или от негов представител, да осъществява връзка с други служители на „Софийска вода” АД с цел точно изпълнение на работите по Договора, да допуска служители на „Софийска вода” АД за инспектиране на извършената работа, да записва цялата информация на отчетни карти и компютърна програма, осигурена от „Софийска вода” АД, и да предава доклади във връзка с възложените работи, изисквани от Контролиращия служител или негов Представител.
- 6.2. Изпълнителят трябва до 3 дни от датата на сключване на договора, да предостави на Контролиращия служител, списък с телефони и лица за контакти във връзка с изпълнение на договора.
- 6.3. Възложителят си запазва правото да актуализира своите вътрешни процедури за обработка на информацията, свързана с изпълнението на този Договор, като в тези случаи Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за извършените промени в разумен срок.

7. НАНАСЯНЕ НА ПОВРЕДИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ДРУГИ ФИРМИ, ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Изпълнителят е единствено отговорен за недопускането на щети по кабели, проводни тръби и други, за които отговаря „Софийска вода“ АД или други фирми, организации и/или физически лица, като за целта изпращат уведомления до съответните оператори на инфраструктура за предстоящите работи. Всички щети по съоръжения, движими и/или недвижими вещи на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, при или по повод изпълнението на настоящия договор ще бъдат единствено негова отговорност и той ще заплати всички разходи, свързани с техния ремонт, възстановяване и/или обезщетяване на засегнатите лица.

8. ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТИ ПО ДОГОВОРА

- 8.1. Възложителят, чрез писмено възлагане, изпратено до Изпълнителя чрез факс и/или имейл, възлага съответната работа по Договора на Изпълнителя. Задаването на нови работи и/или спешен ремонт не отменя отговорността за завършване на вече възложени работи в съответния срок.
- 8.2. Изпълнителят е единствено отговорен за планирането на работата си и организирането и управлението на екипите си и другите си ресурси за изпълнение на задълженията си по Договора.
- 8.3. Таблицата по-долу показва времето за реагиране задължително за Изпълнителя при извършване на работите, предмет на Договора и сроковете за тяхното изпълнение. **Сроковете започват да текат от момента на получаването от Изпълнителя на Официалната инструкция за възлагане на дадената работа.**

Таблица 1 - Време за реагиране

Приоритет	Време за започване на работа на обекта
	Не по-късно от:
1	4ч.
1А	4ч.
2	на следващия ден
2А	на следващия ден
3	3 работни дни
3А	3 работни дни
4	5 работни дни
4А	5 работни дни
5	Дата и/или час поръчано от Възложителя
5А	Дата и/или час поръчано от Възложителя
6	Дати на започване и завършване определени от Възложителя
6А	Дати на започване и завършване определени от Възложителя

- 8.4. Сроковете за изпълнение на всяка от възложените дейности ще бъдат дефинирани във всяка Официална инструкция.

9. СРОКОВЕ ЗА ТРАЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ НАСТИЛКИ

- 9.1. Срокове за трайно възстановяване на настилките, разрушени при изпълнение на строително-ремонтните дейности по този договор, са както следва:
- 9.1.1 Настилки по улици с интензивен трафик или преминаващ градски транспорт – 3 календарни дни, считано от момента на изпълнение на работата.
- 9.1.2 Настилки по улици с нормална интензивност – 5 календарни дни, считано от деня на изпълнение на работата.

- 9.1.3 „Незабавно възстановяване” на настилката, когато това е изрично посочено в инструкцията за възлагане, следва да бъде изпълнено в рамките на деня на работата.
- 9.2. При изчисляване на сроковете за възстановяване се изваждат дните, в които неблагоприятните метеорологични условия не позволяват извършването на възстановителни работи. Под „неблагоприятни метеорологични условия” следва да се разбира, когато температурата на въздуха падне под 5° С или се наблюдава валеж от сняг или дъжд. За целите на доказването ще се използват данните от www.wunderground.com като температурата ще се изчислява като средноаритметично между температурите измерени в 11.00 ч. и 15.00 ч. за съответния ден, в който следва да се възстанови настилката. Събитието валеж от сняг или дъжд ще се взема предвид само за диапазона от 07.00 ч до 17.00 ч за съответния ден.
- 9.3. За проследяване на метеорологичните условия по смисъла на т.9.2 Възложителят поддържа регистър на условията на работа. Това правило за неблагоприятни метеорологични условия не се прилага за случаите, в които в писменото възлагане на работа с приоритет „Незабавно възстановяване”.
- 9.4. В случаите, в които метеорологичните условия не позволяват полагане на топли асфалто-бетонни смеси за трайно възстановяване на разрушена настилка, Възложителят има право да изиска от Изпълнителя използването на студена смес. В тези случаи Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимото количество студена смес и заплаща стойността на труда като Сервизна работа.

10. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

- 10.1. Работите включват всички дейности от осигуряване на достъп, обезопасяване на обектите, разрушаване на настилки, направа на изкопи, доставка на тръби и свързващи части и материали, полагането им, укрепване на изкопи, зариване, насипване, трамбоване и възстановяване на всички видове разрушени настилки, включително и тревни площи, почистване на обекта.
- 10.2. Една работа се счита за приключена, след цялостно възстановяване на разрушените от Изпълнителя настилки.
- 10.3. В случай на работа само за възстановяване на настилки, разрушени от друг изпълнител, същата ще се счита за приключена след цялостното възстановяване на упоменатите в Официалната инструкция видове повърхности и почистване на материалите от възстановителната дейност.
- 10.4. При изпълнение аварийни ремонти по канализационната мрежа или изграждане на нови сградни канализационни отклонения по „открит способ“ задължително се извършва укрепване на изкопите при дълбочина над посочената в нормите. Под, над и около положените канализационни тръби се изпълнява пясъчна възглавница с дебелина мин. 10 см под и над тръбите.
- 10.5. При изпълнение на СМР по „тунелен способ“ се извършва укрепване на тунела, съгласно изискванията за подземно строителство. Пространството между положените тръби и изкопания тунел се запълва с пълтен добре уплътнен материал, като под улици с градски транспорт се запълват с бетон с помощта на бетон помпа.
- 10.6. Строително-монтажните работи при изпълнение на сградни канализационни отклонения започват от мястото на заустване в уличния канал.
- 10.7. Замонолитването на технологични отвори в сгради, шахти и др. се изпълнява с водонепропускливи материали. Самите отвори се изпълняват съгласно нормите, като се предвижда достатъчно свободно отстояние от тръбата.

11. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИТЕ

При изпълнение на възстановителните работи Изпълнителя трябва да спазва следните задължителни изисквания:

- 11.1. Преди извършване на изкопни работи, които са в асфалтова настилка, асфалтовите настилки предварително се изрязват.

- 11.2. Обратната засипка на изкопи е необходимо да се извърши на пластове с дебелина от 30 – 35 см, които се уплътняват с пневматична трамбовка, съгласно изискванията на БДС.
- 11.3. Неизпълнението на тези специфични изисквания води до съответните неустойки, предвидени в Раздел В „Специфични условия на договора” на настоящия договор.
- 11.4. Изпълнението и/или неизпълнението на тези изисквания се доказва с двустранно подписани от Възложителя и Изпълнителя протоколи и/или снимки. В случай, че Изпълнителя откаже да подпише съответния протокол, същия се приема за подписан с подписа на Възложителя, като към него се прилага и снимков материал.
- 12. Във всеки момент от срока на Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа като минимум декларирания от него в процедурата за обществена поръчка брой екипи, ангажирани с изпълнението на Договора, които отговарят на обявените изисквания в процедурата, както и необходимата техника и материали за изпълнение на всеки от типовете ремонти, описани в Ценовата таблица.**
- 12.1. Броят екипи, ангажирани с изпълнение на Договора, може да бъде увеличен по искане на Възложителя, но с не-повече от 3 екипа, като в случай че Възложителя пожелае броят на екипите да бъде увеличен, Изпълнителя е длъжен да осигури съответните екипи до 15 работни дни от писменото уведомление от Възложителя.
- 13. ОТЧЕТНОСТ**
- 13.1. С цел проследяване на изпълнението на задълженията по настоящия договор Изпълнителят и Възложителят се задължават да изготвят и предават един на друг следните графици и отчети:
- 13.1.1 График за работи през следващия ден
- Изпълнителят, след получаване на съответната Официална инструкция през даден ден, изпраща до 19:30 часа график за работи, които ще бъдат изпълнени през следващия ден. Посочва се индикативен час на започване на работата и екипа, който ще я изпълни.
- За работи допълнително възложени в графика за деня, да се изпраща допълнително актуализиран (допълнен) график.
- 13.1.2 Отчет за работи, изпълнени в същия ден
- Ежедневно, не по-късно от 23:59 часа, Изпълнителят изпраща списък на всички изпълнени в същия ден работи, в който са посочени номер и тип на работата.
- 13.1.3 Отчетни форми
- Ежедневно, не по-късно от 12:00 часа, Изпълнителят изпраща отделни отчетни форми за всяка извършена в предходния ден работа. Отчетната форма съдържа номер на работата, точен адрес, тип на работата, диаметър и дълбочина на тръбата, дължина на подменения участък, вид материал, изпълнена или не РШ, брой РШ, диаметър и дълбочина на РШ, площ и тип на разрушената настилка и коментар.
- 13.1.4 Седмичен сравнителен отчет
- Ежеседмично, не по-късно от края на работния ден в понеделник, Възложителят изпраща на Изпълнителя справка за извършените в предходната седмица работи. В рамките на следващия работен ден Изпълнителят връща коментар по изпратената от Възложителя справка.
- 13.1.5 Отчет за възстановени настилки в предходния ден
- Ежедневно, не по-късно от 12:00 часа, Изпълнителят изпраща отчетни форми за всяка възстановена в предходния ден настилка. Отчетната форма съдържа номер на работата, точен адрес, площ на възстановената настилка и тип повърхност.
- 13.1.6 График за настилки, които ще се възстановяват в същия ден
- Ежедневно до 09:00 часа, Изпълнителят изпраща списък на всички настилки, които ще се възстановяват в същия ден.

13.2. Отчетността свързана с изплащането на извършените работи е описана в Процедура за фактуриране в раздел Приложения към настоящия договор.

13.3. Формат и съдържание на отчетите:

Минималните изисквания за отчетност са посочени по-горе в този раздел на договора. Един месец след влизането в сила на договора Възложителят и Изпълнителят съгласуват форма на отчетност, която да се използва дългосрочно, като през този месец ще се използва формата на отчетност предвидена в настоящия договор. При възникване на допълнителни нужди – Възложителят има право да въведе допълнителна отчетност.

13.4. Електронна отчетност и промени в изискванията:

Възложителят има правото да промени изискванията за отчетност. При въвеждане на информационна система, обслужваща аварийната дейност в „Софийска вода” АД, Възложителят създава необходимите интерфейси за Изпълнителя. Изпълнителят и Възложителят съгласуват новия начин на отчетност преди въвеждането му, след което той става задължителен за двете страни.

14. ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

14.1. Възложителят се задължава, 24 часа предварително, да извести Изпълнителя за началните и крайни дата и час, в които ще бъде прекъснато водоподаването за извършване на съответните работи.

14.2. Изпълнителят се задължава, при извършване на работи, да спази обявените от Възложителя начални и крайни дата и час за прекъсване на водоподаването.

14.3. В случай на необходимост от аварийно спиране на водоснабдяването, Изпълнителя е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.

15. При възникване на ситуация, в която е възможно отпадъчни води да постъпят във водопроводната мрежа, Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, с цел предприемане на действия за спиране на водоподаването. Изпълнителят извършва необходимата дезинфекция и уведомява незабавно Възложителя, за да бъдат предприети действия за промиване на водопроводната мрежа.

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ. РЕГИСТЪР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

16.1. За нуждите на този договор Възложителят определя Контролиращ служител, а Изпълнителят - Отговорно лице.

16.2. Контролиращият служител и Отговорното лице имат право да определят свои Представители.

16.3. Всички въпроси по изпълнението на този договор се разглеждат от Контролиращите служители или техните Представители, с изключение на правата, свързани с прекратяване, удължаване и промяна на предмета на договора.

16.4. С цел коректното проследяване на изпълнението на договора Възложителят попълва ежемесечно „Регистър за изпълнение на договора”, който съдържа следната информация: възложени и изпълнени работи, спазени срокове за реакция и срокове за възстановяване на настилки, спазване на БЗР изискванията на Възложителя, спазване на технически изисквания, и отчетност. Примерен формат за Регистъра за изпълнение на договора се съдържа в Приложенията към настоящия договор.

16.5. Всички съществени въпроси, освен изрично изброените в предходната точка, също следва да бъдат отразени в регистъра за изпълнение на договора.

16.6. Възложителят попълва ежемесечен отчет за изпълнение на договора не по-късно от 7 работни дни след изтичането на даден месец. Непосредствено след това, но не по-късно от една седмица след изпращане на ежемесечния отчет, Контролиращият служител на Възложителя и Отговорното лице на Изпълнителя провеждат ежемесечна среща, на която разглеждат отразеното в този отчет изпълнение на договора за предходния месец.

- 16.7. Одобрената от двете страни информация отразена в Регистъра се подписва от Контролиращия служител и Отговорното лице на двете страни и се използва като доказателство за изпълнението на договора, включително и като база за определяне на неустойки.
- 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА:**
- 17.1. Мястото на работа следва да бъде обозначено с информационна табела, предоставена от Възложителя.
- 17.2. При запитване, служителите на Изпълнителя следва да предоставят на клиенти информация за естеството на работа и очакваната продължителност на работата. Следва да бъде посочено, че по-подробна и актуална информация може да бъде получена от Телефонния център на Възложителя.
- 17.3. Периодично, съвместно с представител на Възложителя, Изпълнителят инструктира своите служители ангажирани в изпълнението на аварийни ремонти, относно актуалните правила и политики на Възложителя касаещи комуникацията с клиенти при изпълнение на аварийни ремонти.
- 18. ИНСПЕКТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**
- 18.1. По всяко време за срока на договора и без предварително уведомяване, Възложителят може да инспектира и одитира извършваните от Изпълнителя работи по Договора чрез собствен персонал и/или трети лица, надлежно упълномощени от Възложителя, като посещава обекти, изследва завършени работи, изследва материали и др.
- 18.2. Изпълнителят се задължава при промяна на организацията и технологията на работа, организационната структура на ангажирания с изпълнението на Договора персонал, промяна на политиката за безопасност и здраве при работа да уведоми Възложителя в срок до 3 работни дни от извършената промяна.
- 19. ДОСТЪП И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ**
- 19.1. Изпълнителят осигурява условията за изпълнение на работите и координира при нужда изпълнението на ремонтните работи с останалите експлоатационни дружества. Неосигуряването на достъп до обектите по вина на Изпълнителя не изменя отговорността му за завършване на тези работи в съответния срок.
- 19.2. Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба №9 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи – Приложение №1 към чл.1, ал.3 / работа в ограничени пространства /.
- 20. БАЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- За срока на Договора Изпълнителят се задължава да разполага със собствена или наета база на територията, на която ще се извършва поддръжката, строително-ремонтните и строително-монтажните работи, предмет на настоящия Договор.
- 21. Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими процедури и инструкции на Възложителя, създадени след сключването на договора, за които е надлежно уведомен и в срок от не повече от 5 работни дни да ги приведе в действие.**
- 22. ИНФОРМАЦИОННИ /РЕКЛАМНИ/МАТЕРИАЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**
- 22.1. Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.
- 22.2. Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на съответната неустойка съгласно Раздел В: „Специфични условия на договора ”.

- 22.3. Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя.
- 22.4. Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.
- 22.5. Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични условия на договора”.
- 22.6. В оградата на обекта могат, по желание на Възложителя, да се включват табла с информация за инвестиционната програма на „Софийска вода” АД или други дейности на дружеството. Тези табла се предоставят от Възложителя и са на разположение на Изпълнителя в склад на Възложителя не по-късно от 3 работни дни преди започване на работата на обекта.
- 22.7. Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя. В противен случай Изпълнителят подлежи на неустойка съгласно предвиденото в Раздел В: „Специфични условия на договора”.

23. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СМР

- 23.1. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи по настоящия договор са съгласно Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”. Гаранционният срок за възстановените улични настилки и околно пространство е 5 години от завършването и приемането на съответната работа.
- 23.2. При рекламация от Възложителя, за некачествено и/ или неточно изпълнена работа, подадена в сроковете определени в Наредба №2 „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, същата ще бъде отстранена от Изпълнителя с негови сили и за негова сметка в определения от Възложителя срок, като гаранционният срок за извършената работа автоматично се подновява считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за приемане и предаване на извършените работи.

24. МОБИЛИЗАЦИОНЕН ПЕРИОД

На Изпълнителя се предоставя мобилизационен период от 15 работни дни. „Мобилизационен период” означава периодът от датата на подписване на договора, през който Изпълнителят мобилизира своя персонал и техника за започване на работите.

Възложителят има право да прекрати договора, ако Изпълнителя не спазва горепосочения Мобилизационен период и/или да възложи изпълнението на конкретната задача на трето лице или да я извърши със собствени екипи, като това не отменя неустойките съгласно раздел В „Специфични условия по договора”.

Изпълнителят се задължава да спазва техническите изисквания/стандарти за изпълнение на ремонт, включително изискванията по безопасност и здраве при работа и изискванията, свързани с опазване на околната среда.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ТТ001403 -"Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)
РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Цените по настоящия Договор трябва да включват всички разходи за съответните видове работи, необходими за изпълнението на настоящия Договор. Видовете работи, включват но не се ограничават до позициите и видовете работи, съдържащи се в Ценова таблица от Раздел Б: „Цени и данни“.
- 1.2 Цените по Договора трябва да включват всички разходи и такси, платими от Възложителя и всички договорни задължения на Изпълнителя по Договора, било подразбиращи се или изрично упоменати, включително:
- 1.2.1 Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите при необходимост за изготвяне и съгласуване на Временна организация на движението (ВОД), за всички видове ремонтни дейности, с изключение на тези за изграждане на СКО.
- 1.2.2 Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите при необходимост за репатриране на превозни средства.
- 1.3 Позиции от 1.1. до 5.13. включително от Ценовата таблица са с включен труд, материали и разходите за изкопаване и обратно засипване.
- 1.4 Позиции от 6.1. до 6.8 вкл. и от 7.1. до 7.9. вкл. от Ценовата таблица са с включен труд и материали.
- 1.5 Цените на Изпълнителя трябва да включват разходите за монтиране на информационни материали изготвянето на необходимата маркировка, ситуационни планове, монтирането на работни репери, където е подходящо, и изготвянето на екзекутивни чертежи и доклади до пъланото задоволяване изискванията на Контролиращия служител.
- 1.6 В случай на необходимост Възложителят може да заявява материали по Ценовата листа с материали на стойност до 1 % (един процент) от прогнозната стойност на Договора.
- 1.7 Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.
- 1.8 На Изпълнителя не се гарантира обем на работите и това следва да бъде взето под внимание при попълване на Ценовите таблици.
- 1.9 Част от цените по договора подлежат на индексация по посочената по-долу методика:
- 1.9.1 Цените на позиции 7.5 ÷7.8 от Ценовата таблица от Раздел Б „Цени и данни“ се индексират ежегодно със следния коефициент:
- $$K = 1 + 0.25 * \text{Процентната промяна в цената на битума (според официалната справка на Лукойл Бургас), считано от последната индексация (годишна или междинна)} + 0.25 * \text{Процентната промяна в цената на дизела (според официалната справка на Лукойл Бургас) считано от последната индексация (годишна или междинна).}$$

При **промяна (нарастване или намаление)** на цената на битума или дизела с повече от 8% (осем процента), считано от началото на договора или последната индексация, се прави **междинна индексация**, като се прилага описания подход за годишна индексация.

За проследяване на процентните промени в цените на дизел и битум се използват котировките от официалната справка на Лукойл Бургас към първия работен ден на всеки месец.

2. Мерни единици

2.1 Мерни единици - закръгляне:

Хоризонталните разстояния (дължини на тръби и изкопи) ще се закръгляват до 0,10 м.

Вертикалните разстояния (дълбочини на тръби и изкопи) ще се закръглява на 0,01 м.

Процентите ще бъдат закръгляни до 0,5 %.

2.2 Мерни единици - приложение:

Мерната единица за изпълнение на аварийен ремонт /подмяна на тръба/ или изграждане на уличен канал, сградно канализационно отклонение или уличен отток ще бъде м.л.

Мерната единица ще бъде м.л. и при изпълнение на работите по „тунелен способ“, метода „тръба в тръба“ и при безизкопна технология с направляема хидравлична машина.

Мерната единица при монтаж на тръби в сгради, шахти, стени, готов изкоп ще бъде м.л.

Мерната единица при изпълнение на всички видове ревизионни шахти ще бъде брой /бр./

Мерната единица за възстановяване на повърхности ще бъде м².

2.3 Категории на повърхност за класифициране на земните работи, които ще бъдат използвани:

a. **Тревна площ** – тревна площ на паркове, градини и междублокови пространства;

b. **Пешеходна алея тип 1** – тротоар или пътека, направена от **бетонни плочи 40x40x5см, върху пясък 5 см**. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор. **Основа от баластра 40 см** (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

Към алея тип 1 се приемат и паркинг телата, положени върху подложна баластра и пясък.

c. **Пешеходна алея тип 2** – тротоар или пътека, направена от **бетонни плочи 30x30x5см, върху пясък 5 см**. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор. **Основа от баластра 40 см** (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

d. **Пешеходна алея тип 3** – тротоар или пътека, направена от **шестоъгълни бетонни плочи 40x5см, върху пясък 5 см**. Фугите се запълват с пясъчно-циментов разтвор. **Основа от баластра 40 см** (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

e. **Пешеходна алея тип 4** – тротоар или пътека, направена от **асфалт с дебелина 5см, върху баластра**. Фугите се запълват с битум. **Основа от баластра 40 см** (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

f. **Път тип 1** – Полагане на асфалтобетон на улици с натоварено движение и масов градски транспорт – **бсм. пълтен асфалтобетон и 22см. битумизиран трошен камък**. Фугите се запълват с битум. **Основа от баластра 40 см** (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

g. **Път тип 2** – Полагане на асфалтобетон на улици със средно натоварено движение – **бсм. пълтен асфалтобетон и 14см. битумизиран трошен камък**. Фугите се запълват с битум. **Основа от баластра 40 см** (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

h. **Път тип 3** – Полагане на асфалтобетон на улици със слабо натоварено движение – **бсм. пълтен асфалтобетон и бсм. битумизиран трошен камък**.

Фугите се запълват с битум. Основа от баластра 35 см (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

- i. **Път тип 4** – среден и едър паваж: пясъчно легло 5см, основа от баластра 40см (ЕМРа 150 БДС-8991 или еквивалент).

Дебелината на пътното легло (**h** п.легло) се определя съгласно изброените по-горе категории на повърхност.

Вид покритие	Тревна площ	Алея тип 1	Алея тип 2	Алея тип 3	Алея тип 4	Път тип 1	Път тип 2	Път тип 3	Път тип 4
Деб. пътнo легло (м) - hп.легло	0.00	0,50	0,50	0,50	0,45	0,68	0,60	0,47	0,55

При изкопни работи в тревна площ задължително се възстановява хумусния слой.

Покритие от плочки 50/50см и паркинг тела се приравнява на алея тип 1.

2..4 Правила за измерване:

Правило 1 При измерване на дължините на изпълнената канализация се взема хоризонталната проекция върху терена на тръбите, включително съединителните части, като не се включват участъците на преминаване през шахти, стени и други съоръжения. Тези участъци се заплащат като монтаж в сграда.

Правило 2 Дълбочините, използвани за класифициране на изкопите ще се определят от първоначалната повърхност до кола дъно на тръбата.

Правило 3 Отделни видове работи се изискват за:

- различни диаметри на тръбите;
- различни дълбочини;
- различни категории на възстановяване на повърхностния слой;
- различни техники на полагане.

Правило 4 При изкоп с различна дълбочина се взема средната дълбочина за отделните участъци.

Правило 5 Различните видове повърхност се категоризират поотделно.

Правило 6 При изграждане на нова или подмяна на РШ със съпътстващ ремонт, подмяна или пресвързване на уличен канал и СКО, прилежащите участъци от УК и СКО към РШ с дължина 0,40 м /в случаите когато е двустранно 0.80 м/, ще се актуват като монтаж в „готов изкоп“, а останалата част по позициите с изкоп.

Правило 7 Отчитане на „Сервизна дейност“:

Правило 7.1 Като „Сервизна дейност“ ще се възлагат и заплащат работи за разкриване на уличен канал, СКО и/или съоръжения, прекъсване на УК и/или СКО, ремонт на РШ, добаластриране и др. При заплащане ще се спазват следните основни принципи:

- Възстановяване на пътните настилки – по действителни квадратури.
- Изкопаването и обратно засипване – по единични цени (позиции 6.9+6.14) от Ценовите таблици
- Труд на специалисти- по действително реализирани човекочасове.
- Допълнителна механизация- по действително реализирани машиночаса.

Правило 7.2 При остойностяване на „Сервизна дейност“ се признават действително изразходваните ресурси подписани от представител на Възложителя, при следните условия:

- Подписаните ресурси са в съответствие с тези от възлагането.
- Корекциите на вече подписани екзекутиви и протоколи за „Сервизна дейност“ се признават ако са преподписани двустранно.
- Човекочасове за „Сервизна дейност“ на технически ръководител се заплащат само при изрично изискване в Официалната инструкция или изрично предписание на представител на Възложителя, след подписване на протокола за отчитане на работата, като се отчитат реалните часове.

Правило 7.3 При остойносттаване на „Сервизна дейност“ ще се заплащат следните транспортни разстояния:

- за лекотоварен автомобил (микробус)- действително изминати километри от базата на Изпълнителя до мястото на извършваните СМР и обратно.
- за самосвали и бордови камион (неучастващи в изкопаване, обратно засипване и възстановяване)- действително изминати километри от базата на Изпълнителя - място на извършваните СМР и обратно.

Правило 7.4 В случай на извършване на работа „Сервизна дейност“ и работа УК, СКО, РШ и/ или УО ще се признават следните позиции:

- Изкопаването и обратно засипване – по единични цени (позиции 6.9÷6.14) от Ценовите таблици;
- Възстановяване на пътните настилки – по действителни квадратури;
- Труд на специалисти- по действително реализирани човекочасове за работа;
- Допълнителна механизация (неучастваща в изкопаване, обратно засипване и възстановяване) - по действително реализирани машиночаса;
- Вложени материали от Ценова листа с материали.

Правило 7.5 При извършване на дейност добаластриране, работата ще се заплаща като половината от цената за изкопаване и обратно засипване.

Правило 8 Земните работи ще включват, но няма да се ограничават до: разрушаване на първоначалната повърхност, изкопаване, извозване и депониране на всякакъв материал, обратно насипване, изрязване на ръбове и окончателно възстановяване (вкл.) съгласно спецификацията, посочена в клаузите на този документ, схемите, придружаващи договора, изискванията на Пътните органи и други отговорни организации.

Правило 9 Цените ще се смята, че включват всички разходи свързани с дрениране на изкопа, укрепване на изкопа, осигуряването на необходимо допълнително работно пространство и / или допълнителна работа и укрепване според изискванията.

Правило 10 Цената трябва да предвижда включването на разходи за проникването през всички податливи материали (например, асфалт), бетон (вкл. стоманобетон) и други твърди материали (вкл. скални) открити в повърхностния и долния слой.

Правило 11 Цената трябва да включва разходи за проникването през повърхността на различни места, включително пешеходни зони, локални пътни платна, главни пътища, и стойността на всички необходими мерки за избягване нанасянето на прекомерни щети на работната повърхност или на връзката между слоевете в структурата.

Правило 12 Цената трябва да включва разход за необходимото разрязване на пътната настилка.

Правило 13 Цената трябва да включва всички разходи по вдигането, преместването и възстановяването на цялото улично и тротоарно обзавеждане и железни части, включително почистване и подреждане според необходимото. Цената трябва да включва всички разходи свързани с депонирането на всички излишни материали или в лицензирано сметище, или за рециклиране.

Правило 14 Цената трябва да включва всички разходи свързани с:

ТТ001403 - Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения(СКО) РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

- оглед на предложения маршрут или място за определяне размера и местоположението на всички обслужващи подземни съоръжения, като тръби, кабели и подобни.
- откриване и маркиране на тръбопроводите, отклоненията и всякаква друга съществуваща апаратура и отбелязване на работата.
- предварително изрязване на права линия, оформяне на правилни ръбове и правоъгълна форма на площта на изкопа.
- изкопаване отгоре, отдолу или около, и почистване където е необходимо, на всякакви комунални съоръжения, препятствия изградени от човека, изкуствени или природно-образувани, независимо от типа повърхност, като например канавки, кабели, канали и други обслужващи тръби и тръбопроводи, шахти, корени на дървета и подобни, включително тяхното отстраняване според изискванията, избягвайки нанасянето на щети, укрепването и евентуалното копаене на ръка.
- изкопаването и обратното насипване на слаби места под дъното на изкопа няма да се измерват отделно, а ще се смята да са включени в цените.
- доставянето, полагането и трамбоването на подходящ дълготраен материал за обратно насипване, включително всякакъв допълнителен разход свързан със селектирането/ изпитването на изкопания материал за неговата годност според Спецификацията, или използването на рециклиран материал и/ или доставянето на материал за леглото и около тръбата от какъвто и да е тип, и извозването на всички излишни изкопан материал до сметището.
- Осигуряването, поддържането и отстраняването на всички необходими материали за укрепването на траншеите с цел осигуряване на безопасна работна среда и предпазване от свличане на съседна земна/ структурна маса и сигнализиране съгласно нормативните изисквания /Наредба № 16 от 23.07.01г за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците/.

Правило 15 Разходите по пресичането на всички комунални и други подземни съоръжения, независимо от какъв тип, трябва да бъдат включени в цената.

Правило 16 Цените за окончателно възстановяване ще се счита да включват разход за възстановяване съгласно спецификацията, включително необходима допълнителна квадратура поради близостта на бордюрите, желязна конструкция, или поради някаква друга причина.

Правило 17 Цените за окончателно възстановяване ще се счита, че включват незабавното възстановяване на пътната настилка след приключване на ремонтните работи или двуетапно възстановяване. В случай, че Изпълнителят предприеме двуетапно възстановяване, тогава междинното/ временното възстановяване трябва да бъде изпълнено незабавно след приключване на ремонтните работи. Вторият етап на окончателното възстановяване трябва да бъде изпълнен в определения срок.

Правило 18 Разходите по междинното/ временно възстановяване няма да бъдат възстановявани, а ще се считат за включени в Цените за окончателното възстановяване.

Правило 19 Цените ще включват осигуряването на всички материали, необходими за пълното и правилно изпълнение на възстановителните работите съгласно Договора.

Правило 20 Цените трябва да включват всички разходи свързани с:

- Разпространяването на всички уведомления и знаци, изисквани според Договора;
- изрязване на права линия, оформяне на правилни ръбове и правоъгълна форма на площта за възстановяване, успоредна спрямо ръбовете на пътя, бордюрите, други кръпки и т.н.
- подходящо временно укрепване на стърчащи ръбове на настилка;

- натрошаване, отстраняване от изкопа и извозване на всички междинно/ временно ползвани материали по време на възстановяването на окончателната настилка;
- уплътняване на ръбовете с подходящия материал и полагане на необходимия контактен слой;
- полагане, редене на плочки/паваж/ паркинг тела и др. върху пясъчна основа и фугиране с цименто-пясъчен разтвор.
- подготовка и позициониране на желязна конструкция/ улично обзавеждане, включително тяхното подравняване и нивелиране;
- възстановяване на всички пътни маркировки от всякакъв тип;

Правило 21 Цените трябва да включват воденето на записки за местоположението и размерите на всички окончателно възстановени пътни настилки

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 3.1. Реално изпълнените работи и използвани материали ще бъдат измерени и доказани с Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
- 3.2. От 01 до 10-то число на следващия месец от датата на приключване на всяка възложена работа, Изпълнителят съставя протокол за установяване завършването и за заплащане на извършените СМР, заедно с копие от ръчен екзекутив и ГИС скица за одобрение на Инвеститорски контрол. За приключена работа се приема извършените СМР, включително възстановяване на разрушените настилки. Образецът на Приемо-предавателния протокол е представен в раздел Приложения към договора.
- 3.3. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешават между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя в седем дневен срок.
- 3.4. В случай, че представените в съответния Протокол количества надвишават възложените, Контролиращият служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителят ще се опитат да разрешат въпроса до 5 работни дни от датата на установяване на несъответствието от страна на Възложителя.
- 3.5. В случай, че Възложителят установи, че работите и/ или настилките не са извършени качествено, Изпълнителят трябва в 7 (седем) дневен срок да отстрани всички забележки.
- 3.6. За изпълнени работи в периода декември- март съпроводени с разрушаване на настилки, Възложителят може да заплати 70% от цялата стойност на работата, при обосновано искане на Изпълнителя придружено с подробен график за възстановителни работи съгласно т.4.2.2.7. от раздел В „Специфични условия на договора“. Доплащането от 30% от цялата стойност на работата ще подлежи на плащане след приключване и приемане на възстановените настилки към тези работи.
- 3.7. При предсрочно прекратяване на договора, Изпълнителят се задължава в двумесечен срок да внесе всички протоколи за изпълнени работи. В случай, че този срок не бъде спазен, Възложителя има право да не заплати стойността на работите, за които не са внесени протоколи.
- 3.8. В случай, че за изпълнението на определена дейност по договора, Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, то Възложителят приема изпълнението на дейността в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя. Възложителят извършва окончателно плащане по договора, когато има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

- 3.9. Изпълнителят издава надлежно попълнени фактури въз основа на подписания от двете страни Приемо-предавателен протокол, от който е видно, че работите са приети без забележки от Възложителя.
- 3.10. Плащането ще се извършва съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от Раздел Г: Общи условия на договора за строителство.

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Специфични условия на договора

1. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

1.1. Изпълнението на Договора ще бъде оценявано от Възложителя ежемесечно.

Критериите, по които изпълнението ще бъде оценявано, включват:

а) процент от работите, отговарящи на приоритетите на Възложителя. Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение по-високо от 90% за всеки месец всеки приоритет от действието на договора.

б) процент от разрушените настилки, отговарящи на сроковете за трайно възстановяване на Възложителя. Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение по-високо от 90% за всеки месец за всеки вид срок за трайно възстановяване от действието на договора.

в) процент от работите, отговарящи на изискванията на Възложителя за безопасна работа - Изпълнителят трябва да постигне ниво на изпълнение на изискванията по БЗР не по-малко от 95% за всеки месец от действието на договора.

1.2. При неспазване на едно от посочените в предходната точка нива Възложителят изпраща писмено уведомление до Изпълнителя. При три писмени уведомления за неизпълнение, Възложителят има право да прекрати договора. В този случай Възложителят отправя писмено предизвестие до Изпълнителя за прекратяване на Договора.

1.3. В едноседмичен срок от получаването на писмено уведомление за неизпълнение в рамките на даден месец Изпълнителят се задължава да изпрати на Възложителя подробен план за действие, според който Изпълнителят ще преведе дейността в съответствие с изискванията на Възложителя.

1.4. Ако Възложителят прецени, че планът за действие е приемлив, той информира Изпълнителя в 5-дневен срок от получаването на плана. Изпълнителят предприема въвеждане в действие на плана незабавно.

1.5. Ако Възложителят прецени, че планът за действие по т. 1.3 от този раздел не е приемлив, той отправя до Изпълнителя предложение за промяна. В 5-дневен срок Изпълнителят се съгласява с направеното от Възложителя предложение за променен план и го въвежда в действие или отхвърля плана, като ясно посочва причините в писмен вид.

1.6. По никакъв начин задълженията на Възложителя пред потребителите на ВиК услуги на територията на Столична община, не трябва да бъдат поставени на риск поради невъзможност на Изпълнителя да постигне заложените нива на изпълнение на работите, съгласно този договор. При извънредни ситуации, включително и при прекратяване на договора, Изпълнителят и Възложителят изготвят план за действие, осигуряващ постигането на задълженията на Възложителя съгласно Концесионния договор от 23.12.1999г., сключен между Възложителя и Столична Община и действащото българско законодателство.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Размер на гаранцията за изпълнение на договора – **3 %** от стойността на договора.

2.2. Представената гаранция за изпълнение гарантира изпълнението на договора от страна на Изпълнителя. 95% от гаранцията се освобождават след получаването на

Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния строителен обект, изпълнен по договора. Останалите 5% от стойността на гаранцията се задържат за срок от 5 (пет) години, считано от датата на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане СМР за последния обект изпълнен по договора.

- 2.3. В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да приспадне дължимата му сума от насрещни дължими на Изпълнителя суми или от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор или от дължимото плащане по съответната месечна фактура. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер.
- 2.4. В случай, че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от Изпълнителя в която и да е хипотеза, Възложителят може да задържи изцяло гаранцията за изпълнение.
- 2.5. В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

3. ЕКСКЛУЗИВНОСТ

- 3.1. Настоящият договор не гарантира на Изпълнителя ексклузивност при изпълнението на работи на територията на Столична община.
- 3.2. Възложителят може да ползва същите услуги предмет на договора от трети лица, в случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора. В тези случаи Възложителят има право да приспадне от дължимите на Изпълнителя суми направените допълнителни разходи, с които се надвишава стойността на работите формирана съобразно цените по този договор.
- 3.3. При спешни случаи и отказ или техническа невъзможност на Изпълнителя да изпълни съответното възлагане, свързано с аварии по канализационната мрежа на Столична община, Възложителят може да възложи изпълнението на работите и на трети лица или да ги извърши със собствени екипи.

4. НЕУСТОЙКИ

4.1. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойки в който и да е от следните случаи:

- при неспазване на сроковете за „Време за реагиране”, изпълнение на работата и за трайно възстановяване на разрушени настилки според Раздел А на договора;
- при неспазване на БЗР изискванията на Възложителя;
- при некоректна и ненавременна отчетност;
- при неспазване на сроковете за внасяне на протоколи за извършена работа съгласно т. 3 от Раздел Б
- при неспазване на техническите изисквания за изпълнение на работите според т. 10 и т.11 от Раздел А от договора;

4.2. Неустойка при неспазване на сроковете „време за реагиране”, за изпълнение на работата и за трайно възстановяване на разрушени настилки”:

4.2.1. Неустойки при неспазване на сроковете, посочени в Таблица 1 - Време за реагиране и сроковете за изпълнение, дефинирани в Официалната инструкция

4.2.1.1. При забава на започването и/или изпълнението на дадена работа според сроковете в т.8 от Раздел А, Изпълнителят дължи неустойка според възложения приоритет както следва:

Таблица 2

Работи възложени с приоритети 1, 1А	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	20%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	50%

Таблица 3

Работи възложени с приоритети 2, 2А, 5 и 5А	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	15%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	30%
за просрочие от 3 (три) календарни дни	50%

Таблица 4

Работи с приоритети 3, 3А, 4, 4А, 6 и 6А	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	5%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	10%
за просрочие от 3 (три) календарни дни	15%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни	20%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни	25%
за просрочие от 6 (шест) календарни дни	30%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни	35%
за просрочие от 8 (осем) календарни дни	40%
за просрочие от 9 (девет) календарни дни	45%
за просрочие от 10 (десет) календарни дни	50%

Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 2 ÷ Таблица 4 върху стойността на извършената работа. В случай на неустойка на работа, която е рекламация (включително в гаранционния срок), стойността на работата се изчислява съгласно съответстващите позиции от Ценовите таблици и на тази стойност се начислява процента от Таблица 2 ÷ Таблица 4.

4.2.1.2. В допълнение към неустойките по т. 4.2.1, Възложителят има право при забава на изпълнението на дадена работа по всяко време да се възползва от т.3.2. от Раздел В "Специфични условия на договора".

4.2.1.3. При обективна невъзможност дадена работа да бъде изпълнена спрямо сроковете от Таблица 1 от Раздел А, Изпълнителят заявява това в писмен вид пред Възложителя. В тези случаи Възложителят има право да

приеме или отхвърли аргументите на Изпълнителя, като и в двата случая изпраща писмен отговор.

4.2.2. Неустойка за време за възстановяване

4.2.2.1. При забава на изпълнението на възстановителните дейности според сроковете в т. 9 от Раздел А, Изпълнителят дължи неустойка според типа настилка, както следва:

Таблица 5

Настилки по улици с интензивен трафик, преминаващ градски транспорт и "незабавно възстановяване"	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	15%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	30%
за просрочие от 3 (три) календарни дни	50%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни	70%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни	100%

Таблица 6

Настилки по улици с нормална интензивност	Процент неустойка
за просрочие от 1 (един) календарен ден	10%
за просрочие от 2 (два) календарни дни	20%
за просрочие от 3 (три) календарни дни	30%
за просрочие от 4 (четири) календарни дни	45%
за просрочие от 5 (пет) календарни дни	60%
за просрочие от 6 (шест) календарни дни	80%
за просрочие от 7 (седем) календарни дни	100%

Размерът на неустойката се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 5 или Таблица 6 върху производението на действителната квадратура и цената за възстановяване съгласно Ценовите таблици. В случай на неустойка на възстановителни дейности, които са рекламация (включително в гаранционния срок), стойността е производението на действителната квадратура и цената за възстановяване съгласно Ценовите таблици и на тази стойност се начислява процента от Таблица 5 или Таблица 6.

4.2.2.2. За настилки, които не са възстановени в срок съгласно т.9 от Раздел А и са превъзложени на друг изпълнител, неустойката за дните просрочие до превъзлагането се изчислява съгласно посочените проценти в Таблица 5 или Таблица 6 върху производението на действително разрушената квадратура на повърхността и цената за възстановяване съгласно Ценови таблици.

4.2.2.3. Възлагането на настилката на друг изпълнител не отменя ангажимента на Изпълнителя за възстановяване на настилката за негова сметка при пропадане в резултат на некачествено изпълнена обратна засипка.

- 4.2.2.4. В допълнение към неустойките по т. 4.2.2, Възложителят има право при забава на изпълнението на дадена работа по всяко време да се възползва от т.3.2. от Раздел В "Специфични условия на договора".
- 4.2.2.5. При обективна невъзможност, която Изпълнителят не е могъл да предвиди или предотврати, дадена настилка да бъде възстановена спрямо сроковете от т.9 от Раздел А, Изпълнителят заявява това в писмен вид пред Възложителя. В тези случаи Възложителят има право да приеме или отхвърли аргументите на Изпълнителя, като и в двата случая изпраща писмен отговор.
- 4.2.2.6. При липса на работещи асфалтови бази на територията на Столична община за периода декември - март Възложителят може да удължи срока за трайно възстановяване.
- 4.2.2.7. При натрупване на 10 работни дни с неблагоприятни метеорологични условия, Изпълнителят представя подробен график за възстановителни работи. Ако Възложителят прецени, че графикът за възстановяване е неприемлив, той отправя до Изпълнителя конкретно предложение за промяна. В 2-дневен срок Изпълнителят се съгласява с направеното от Възложителя предложение за променен график и го въвежда в действие или го отхвърля, като ясно посочва причините в писмен вид.
- 4.2.2.8. При неспазване на сроковете, определени в подробния график за възстановителни работи, Изпълнителят дължи неустойки по т.4.2.2, като начална дата на закъснението е посочената от него в подробния график.
- 4.2.3. При забава на изпълнението на дадена работа по всички критерии- „време за реагиране”, срок за изпълнение на работата и срок за трайно възстановяване на настилката съгласно сроковете, определени в Таблица 1, Официалната инструкция и т.9 от Раздел А, неустойката е сума от неустойките по т. 4.2.1. и т. 4.2.2. от раздел В „Специфични условия на договора”.
- 4.3. На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:**
- 4.3.1. Неосигурени всички необходими средства съгласно схемите за временна организация на движението.
- 4.3.2. Неосигурена/ немонтирана информационна табела.
- 4.3.3. Неосигурено ограждане, обезопасяване и сигнализиране на изкопите с конуси, бариери и предпазни ленти при извършване на работите, предмет на договора. При невъзможност дадена работа да бъде извършена в рамките на един ден Изпълнителят е длъжен да осигури плътно ограждане и обезопасяване на изкопа.
- 4.3.4. Неосигурен безопасен маршрут за преминаване на пешеходци, неосигурена временна пешеходна пътека или насочване към отсрещен тротоар.
- 4.3.5. Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светоотразителни жилетки или лични предпазни средства.
- 4.3.6. Неизпълнено укрепване на изкопите, неспазване на нормативните изисквания-ПИПСМР, чл. 20, ал.(2) и чл. 21, ал. (1), т.1, за неукрепени изкопи с вертикални стени, при липса на проектни указания за укрепване, за максимални дълбочини както следва:

- В насипи, песъчливи и чакълести (едрозърнести) -1м.;
- Глинести пясъци -1.25м.;
- Песъчливи глини и глини -1.50м.;
- Особено пълтни не скални -2м.

- 4.3.7. Неосигурена/немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.
- 4.3.8. Разполагане на изкопната пръст и/ или други материали на разстояние по-малко от 1м от горния ръб на изкопа.
- 4.3.9. Отсъствие на технически ръководител на обекта.
- 4.3.10. Непочистен обект от отпадъци и земни маси.
- 4.3.11. Изпълнителят не трябва да допуска замърсяване на пространството извън строителната площадка.
- 4.3.12. Неуведомяване на Контролиращия служител по възлагането при възникване на инциденти.

Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 4.3.1. до 4.3.12 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

Точки от Раздел В: Специфични условия на договора	неустойка при 1-во нарушение (лв.)	неустойка при 2-ро нарушение (лв.)	неустойка при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.)
4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4.; 4.3.6.	400	600	800
4.3.7.; 4.3.8.; 4.3.12.	200	400	600
4.3.5.; 4.3.9.; 4.3.10.; 4.3.11.	100	200	300

Констатирането на нарушения по т.4.3. от този раздел се удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от Контролиращият служител (или представител на Контролиращият служител) на обекта и Изпълнителя. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише Констативния протокол, същия се приема за подписан с подписа на Възложителя, като към него се прилага и снимков материал.

Наложените неустойки по т.4.3. от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение, както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията и предписанията на Възложителя.

В случай, че констатирано нарушение, за което на Изпълнителят е наложена неустойка, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи на следващата неустойка, съобразно посоченото в т.4.3. от този раздел.

При констатиране на повече от пет нарушения по т.4.3 от този раздел, за които на Изпълнителя е наложена неустойка, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор.

4.4. Неустойки за отчетност

При неспазване на сроковете за отчетност Изпълнителят дължи следните неустойки:

4.4.1. При неспазване на срока за изпращане на График за работи през следващия ден, съгласно т. 13.1.1 от Раздел А и/или непълен график:

- 100 лв. за всеки просрочен и/или непълен график;
- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени графици в рамките на даден месец.

4.4.2. При неспазване на срока за изпращане на Отчет за работи, изпълнени в същия ден, съгласно т. 13.1.2 от Раздел А:

- 100 лв. за всеки просрочен отчет за работи, изпълнени в същия ден;
- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени отчети в рамките на даден месец.

4.4.3. Отчетни форми за работи, изпълнени в предходния ден:

- 100 лв. при неизпратена в срок и/или непълна отчетна форма за работа
- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени отчетни форми за работа в рамките на даден месец.

4.4.4. Отчетни форми за настилки, възстановени в предходен ден:

- 100 лв. при неизпратена в срок и/или непълна отчетна форма за настилки;
- и 500 лв. при непостигане на ниво от 90% своевременно получени отчетни форми за настилки в рамките на даден месец.

4.4.5. При невъзможност даден отчет да бъде изпратен по установения електронен път (електронна поща или факс), Изпълнителят има право да предаде необходимата информация по телефон.

4.5. Неустойки при неспазване на сроковете за внасяне на протоколи за извършена работа

4.5.1. Сроковете за предоставяне и за проверка на протоколите за изпълнени през предходния месец и подлежащи на плащане работи са определени в т. 3 от Раздел Б и Приложение „Процедура за фактуриране”.

4.5.2. В случай, че Изпълнителят не представи на Възложителя до 10-то число на текущия месец, Протоколите за изпълнени през предходния месец и подлежащи на плащане работи, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на извършените работи от съответния Протокол.

4.5.3. За всеки следващ месец забава, след месеца, през който Изпълнителят е следвало да представи съответния протокол, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на извършените работи от съответния Протокол, но не повече от 20%.

4.6. При неизпълнение на техническите изискванията на договора, Възложителят има право да наложи следните неустойки:

- Обратно засипване без трамбоване – неустойка от 100 лв. за всеки отделен случай, като нарушението се доказва с контролна бланка (протокол) или видео материал, изготвен от представител на Възложителя.
- При разрушаване на асфалтови повърхности без предварително изрязване – неустойка от 100 лв. за всеки отделен случай, като нарушението се доказва със снимка;
- Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 50 лв. за всеки отделен случай, при който Изпълнителят отчете настилка или вкарва за проверка екзекутив на СМР с неизвършено обкантване на възстановената настилка.

- В случаите, когато забавяне на изпълнението на възложена работа се дължи на спиране от страна на Възложителя поради неосигурени предпазно оборудване на работната ръка или необезопасяване на строителната площадка, освен неустойките по т.4.2 от този раздел, на Изпълнителят се налага неустойка в размер на 50% от стойността на възложените работи.
- Възложителят има право да изиска смяна на техническия ръководител при констатирани повече от 3 нарушения по т.4.3.9 от раздел В.

4.7. В случаите на констатирано некачествено изпълнение на работи, Изпълнителят отстранява в срок определен от Възложителя и за своя сметка недостатъците на неточното и/или некачествено изпълнение. При неспазване на сроковете, определени от Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка за забава съгласно т.4.2 от този раздел.

4.8. В случай на неизпълнение на някое от задълженията по точки от т.14.2, т. 14.3, т.15, т.22.2, т.22.5, т.22.7 от раздел А „Техническо задание – предмет на договора”, което се установява с протокол, съставен от Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка както следва:

- 1000 лв при първо нарушение;
- 2000 лв при второ нарушение;
- 5000 лв при трето нарушение.

За всички констатирани нарушения след третото такова, ще се налагат неустойки като за трето нарушение, съгласно посочения по-горе размер на неустойката.

4.9. В случаите, когато Изпълнителят откаже да изпълнява възложената работа без причина, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 50% от стойността на възложените работи.

4.10. В случай на предсрочно прекратяване на договора от Изпълнителя, не по вина на Възложителя, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 30 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

4.11. В случай, че Изпълнителят не поддържа декларирания от него в процедурата за обществена поръчка брой екипи, ангажирани с изпълнението на Договора, то за всеки екип по-малко на месец ще бъде наложена неустойка от 2000 лв. При наложени санкции за два последователни месеца, Възложителя има право да прекрати настоящия Договор.

4.12. Изпълнителят, за срока на договора, е длъжен да е регистриран в Централен професионален регистър на строителя – „Четвърта група”, даващо му право да изпълнява строежи от 2-ра категория и да разполага с валидно удостоверение за вписването му в регистъра на строителя, като в противен случай Договорът ще бъде прекратен, при което Изпълнителя дължи неустойка в размер на 30 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

4.13. Изпълнителят ще изплати неустойките, предвидени в Договора в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

5. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

5.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителя се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

5.2. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да търси обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи над размера на

ТТ001403 - “Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от “Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

неустойката. Изправната страна също така има право да забави престацията си в случай на неизпълнение в срок от другата страна.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

ТТ001403 "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член	Наименование
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.	ПУБЛИЧНОСТ
10.	НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11.	ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12.	ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13.	ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14.	СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
15.	УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16.	ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17.	ТЕСТВАНЕ
18.	ГАРАНЦИИ
19.	ФОРС МАЖОР
20.	ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
23.	РАЗДЕЛНОСТ
24.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 1.2. **“Контролиращ служител”** означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.3. **“Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
- 1.4. **“Изпълнителят”** означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.
- 1.5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
- 1.6. **“Договор”** означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.7. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.8. **“Цена по договора”** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

- 1.9. **“Максимална стойност на договора”** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.10. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.
- 1.11. **“Официална инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
- 1.12. **“Работи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
- 1.13. **“Обект”** означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.14. **“Машини и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
- 1.15. **“Работен проект”** означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
- 1.16. **“График за изпълнение на работите”** е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
- 1.17. **“Системи за безопасност при работа”** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
- 1.18. **“Начална дата на изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
- 1.19. **“Срок за изпълнение на Работите”** означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
- 1.20. **“Цялостно приключване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
- 1.21. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
- 1.22. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ТТ001403 - “Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)”

1.23. **“Заповедна книга на строежа”** съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

1.24. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.
- 2.2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
- 2.3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
- 2.5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.
- 2.6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано ОК) на адресата.
- 2.7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
- 2.8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
- 2.9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
- 2.10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В

случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

- 2.11. Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
 - 2.12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и длъжници се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
 - 2.13. Някоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.
- 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:
- 3.1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
 - 3.2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
 - 3.3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
 - 3.4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
 - 3.5. Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
 - 3.6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
 - 3.7. Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
 - 3.8. Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ГТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от "Софийска вода" АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

- 3.9. Изпълнителят е длъжен преди влягането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
- 3.10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
- 4.3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.
- 4.4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
- 4.5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
- 4.5.1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
 - 4.5.2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.
- 4.6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
- 4.7. В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.
- 4.8. Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи

изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

5. НЕУСТОЙКИ

- 5.1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1. Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.
- 6.2. Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
- 6.3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качествено изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.
- 6.4. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
- 6.5. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.
- 6.6. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
- 6.7. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
- 6.8. Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.
- 6.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- 7.1. Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

- 7.2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрене в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрене.
- 7.3. Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: "Собственост на "Софийска вода" АД(дата)".
- 7.4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такова собственост следва да е неограничена.
- 7.5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.
- 7.6. Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 8.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 8.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 8.3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

9. ПУБЛИЧНОСТ

- 9.1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на

материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

- 9.2. Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

- 11.1. Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.
- 11.2. Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- 12.1. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
- 12.2. Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.
- 12.3. Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.
- 12.4. Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
- 12.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

- 12.6. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
- 12.7. Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
- 12.8. Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
- 12.9. При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи - е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
- 12.10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

- 13.1. В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.
- 13.2. Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

14. СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 14.1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

- 14.2. Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.
- 14.3. Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.
- 14.4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.
- 14.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

- 15.1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР и отдел „Контролна зала” на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.
- 15.2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител и отдел „Контролна зала” на Възложителя.

16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

- 16.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.
- 16.2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.
- 16.3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
 - 16.3.1. информация за опасностите от ползваните материали;
 - 16.3.2. оценка на риска при ползването им;
 - 16.3.3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
 - 16.3.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 16.3.5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
 - 16.3.6. препоръки за следене на здравето;
 - 16.3.7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
 - 16.3.8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

- 16.4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
- 16.5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция "Областна инспекция по труда" и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при които работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
- 16.6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
- 16.6.1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
- 16.6.2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
- 16.6.3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
- 16.7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
- 16.8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
- 16.9. Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

17. ТЕСТВАНЕ

- 17.1. Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.
- 17.2. В случай, че тестовите бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовите за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.
- 17.3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

18. ГАРАНЦИИ

- 18.1. Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- 18.2. В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
- 18.3. Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

19. ФОРС МАЖОР

- 19.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
- 19.2. Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

- 20.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:
 - 20.1.1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;
 - 20.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

- 20.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

20.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

21.1. Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

21.2. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

22. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

22.1.1. ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

22.1.2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

22.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

22.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

22.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.

22.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

22.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

22.7. При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

23. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 6756.....

"Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения"

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 06.11.2015 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя **ДЗЗД „Канали София 2015"**

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на Канали София.....
/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 6756.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Кристина Поникова.....

на длъжност М-р "Управление с авар подизпълнители".....

От страна на Изпълнителя

на длъжност

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропускателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.

ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измият старателно с подходящи измивачи препарати.
15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.
16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.
18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.
19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.
20. Изпълнителят се задължава да поддържа всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.
23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване


ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.
25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.
26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.
27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.
29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.
30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



/...../

Гиорги Палко
„Софийска вода“ АД
Възложител



/...../

Стефан Гелов
ДЗЗД „Канали София 2015“
Изпълнител

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 6756

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 06.11.2015 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящото споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДЗЗД „Канали София 2015“

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията

на Канали София /отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 6756

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на:

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора

на длъжност М-р и Члр на звено "Съоръжения и услуги модулностен"

От страна на Изпълнителя

на длъжност


- 1.0 Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:
- 1.1 Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.
- 1.2 Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.
- 1.3 Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
- 1.4 При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тривно) покритие на местата за отход и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
- 1.5 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
- 1.6 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
- 1.7 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
- 1.8 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.


ТТ001403 - "Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)"


- 1.9 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
- 1.10 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.
- 1.11 Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
- 1.12 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непроницаеми към материала, който се съхранява.
- 1.13 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канални).
- 1.14 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
- 1.15 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
- 1.16 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,
- 1.17 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непроницаема повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
- 2.0 Възложителя се задължава да:
- 2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
- 2.2 При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констатиращи протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя.
- 2.3 Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
- 2.4 Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
- 2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% (пет процента) в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните


 /...../
Георги Палко
„Софийска вода“ АД
Възложител


 /...../
Стефан Гелов
ДЗЗД „Канали София 2015“
Изпълнител

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012 Стр. 1 от 3

Приложение № 1
П-БЗР 4.4.6-1- Д 1

Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес на контрактора:	„ГЕЛАК”ООД, Водещ член на ДЗЗД „Канали София 2015” гр.София 1407, ул.”Люба Величкова”№24
-----------------------------	---

Лице за контакт:	Стефан Георгиев Гелов
Тел. No: , GSM: E-Mail:	02 9622535; 0887287206; office@gelak.bg Факс No: 02 962 22 25


Предмет на договора	“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”
---------------------	---

Бр. служители:	70
----------------	----

1. ДЕКЛАРИРАМ :

1.	Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
2.	Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
3.	Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
4.	При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
5.	Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
6.	Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи въви водоснабдителни обекти) .
7.	Брой злополуки през последните две години: <ol style="list-style-type: none"> 1. докладвани0...../загуба на време0.....за год. 2. докладвани0...../загуба на време0.....за год.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1	
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03	15/08/2012
		Стр. 2 от 3	

Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора:

По т.1 – карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност

По т. 3 – копие от свидетелства на правоспособност на машинист на ПСМ, кранист, декларация, че персонала им е обучен съгласно изискванията на Наредба №9 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи – Приложение №1 към чл.1, ал.3 / работа в ограничени пространства /


Контрактор:

Име Стефан Георгиев Гелов

Позиция Управител / подпис..... / дата 04.10.....2015 г.



*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.*

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1	
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03	15/08/2012
		Стр. 3 от 3	

ДЕКЛАРАЦИЯ

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният

Стефан Георгиев Гелов

/трите имена/

Представяващ фирма :

„ГЕЛАК” ООД

Като :

Управител

Декларирам:

- Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
- Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
- При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
- При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
 - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
 - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
 - Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
 - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
 - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
- На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата 04.10 /2015г.



Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Стефан Георгиев Гелов**, в качеството ми на Управител на „Гелак“ ООД, Водещ член на ДЗЗД „Канали София 2015“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Персоналът на „Гелак“ООД, участващ при изпълнението на поръчка с наименование **„Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)“**, е обучен за работа в ограничени пространства, съгласно изискванията на Приложение №1 към чл.1, ал.3 на Наредба №9 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

Дата: 04.10.....2015 г.

Декларатор:

(Стефан Гелов)



	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1	
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012 Стр. 1 от 3	

Приложение № 1
П-БЗР 4.4.6-1- Д 1

Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес на контрактора:	Йони АМ-Йонко Стоилов ЕТ гр. София, ул. А. Обретих бл. 36 ет. 2 ач. 5
-----------------------------	--

Лице за контакт:	Йонко Акимов Стоилов
Тел. No: , GSM: E-Mail:	02/9206881; 0888319767 Факс No: 02/9206881


Предмет на договора	“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”
---------------------	---

Бр. служители:	40
----------------	----

1. ДЕКЛАРИРАМ :

1. Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
2. Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
3. Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
4. При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
5. Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етеритови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
6. Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони, ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи въви водоснабдителни обекти) .
7. Брой злополуки през последните две години:
 1. докладвани/загуба на времеза год.
 2. докладвани/загуба на времеза год.

<p align="center">Този документ е собственост на “Софийска вода” АД, гр. София. Копирането и предоставянето на документа на служители на “Софийска вода” АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.</p>	
---	--

	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1	
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03	15/08/2012
		Стр. 2 от 3	

Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора:

По т.1 – карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност

По т. 3 – копие от свидетелства на правоспособност на машинист на ПСМ, кранист, декларация, че персонала им е обучен съгласно изискванията на Наредба №9 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи – Приложение №1 към чл. 1, ал.3 / работа в ограничени пространства /

Контрактор:

Име..... Ионко Вимитров Стоилов

Позиция Управител / подпис..... / дата 04.10.2015

ДЕКЛАРАЦИЯ

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният Ионко Вимитров Стоилов
/трите имена/


Представяващ фирма Иони ВМ-Ионко Стоилов ЕТ

Като : Управител

Декларирам:

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии, материали и вещества, и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
 - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
 - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
 - Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.


	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1	
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03	15/08/2012
		Стр. 3 от 3	

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
- Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи, проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата: 04.10.2015



Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
 Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.

ПРОЦЕДУРА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

1. Документи необходими за изплащане на извършени услуги

1.1. ВЪЗЛАГАНЕ ЗА РАБОТА - (Копие на полученото от "Софийска вода" АД възлагателно писмо)

1.2. ПРОТОКОЛ за заплащане на **натурални видове СМР**

1.3. КОПИЕ ОТ РЪЧЕН ЕКЗЕКУТИВ на изпълнените строителни и монтажни работи

Подробен екзекутив с нанесени всички необходими данни за :

1.3.1. Дълбочина, местоположение, отстояния от граници на имоти, вид на тръбите на уличните канали, СКО, РШ и УО

1.3.2. Вид и размери на разрушените пътни настилки

1.3.3. Местоположение на подземни комуникации, касаещи ремонтните работи

1.3.4. Спецификация на вложените материали

1.4. ГИС скица на изпълнените улични канали, сградни канализационни отклонения, ревизионни шахти, улични оттоци и др.

1.5. ПРОТОКОЛ за отчитане на извършена **"СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ"** - само при сервизна дейност

2. Оформяне на документацията за фактуриране

При фактуриране на извършените работи, същите се групират според вида на извършените СМР и месеца на изпълнение.

За всеки вид и месец се изготвя отделен образец 22.

2.1. Групиране на извършените работи по видове:

2.1.1. Аварийен ремонт на СКО /СКО < 2 м/

2.1.2. Аварийен ремонт на УК / УК < 2м/

2.1.3. Аварийна подмяна на СКО /СКО ≥ 2м/

2.1.4. Изграждане на ново СКО по съгласуван проект

2.1.5. УК 2 ÷ 10 м /2-9.99 м/

2.1.6. УК > 10 м

2.1.7. Улични оттоци

2.1.8. Ревизионни шахти

2.1.9. Сервизна дейност

2.1.10. Възстановяване на настилки

2.2. Брой копия

2.2.1. **Документи необходими за изплащане на извършени услуги – 2(две) копия**
(1 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

2.2.2. **Сметка - образец 22 – 3(три) копия**
(2 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

3. Срокове

3.1. Внасяне на протоколите за извършени услуги за проверка

- от 01 до 10-то число на следващия месец от изпълнението на работата

3.2. Проверка на протоколите

- 15 работни дни след внасянето

3.3. Издаване на фактури

- до 5 дни, считано от датата на подписания без възражения Протокол



ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

„Софийска вода“ АД е решена да постигне най-високи стандарти по безопасност и здраве при работа (БЗР) във всяка област на своята дейност. Безопасността и здравето при работа не е по-маловажна дейност от всяка друга дейност в управлението на фирмата и като такава, ще бъде активно управлявана и измервана. Постоянната политика на фирмата е да осигури, доколкото е осъществимо, безопасността и здравето, както на своите служители, така и на други хора, които могат да бъдат засегнати от нашите действия.

Нашето приемане и признаване на тези отговорности се демонстрира чрез следните наши ангажименти:

- Да осигурим и поддържаме обекти, оборудване и системи на работа, които са безопасни и без риск за здравето
- Да осигурим управление и контрол на риска по отношение на безопасността и здравето при работа чрез ефективни процеси по оценка на риска
- Да се гарантира, че всеки инцидент, злополука и професионално заболяване са разследвани, регистрирани и са предприетите мерки за превенция на риска
- Да се фокусираме върху изграждане на позитивна култура по безопасно поведение при извършване на всяка дейност и да работим за непрекъснато подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа
- Да осигурим съответствие със законовите разпоредби като минимум, постигане или надвишаване на изискванията на отрасъла и други съответстващи стандарти
- Да осигурим необходимата информация, инструкции, обучение, наблюдение и контрол, с цел да подсилим безопасността и здравето на работещите и всички други, които могат да бъдат засегнати при извършване на нашите дейности
- Да определяме ежегодни цели и програми с цел постоянно подобряване на нашето представяне по безопасност и здраве при работа
- Да се осигурят такива стандарти за комуникация, които да насърчават включването на работещите или съответно техните представители в разработване и внедряване на ефективни мерки за осигуряване на тяхната безопасност и здраве при работа
- Да се гарантира, че здравето и безопасността са важни фактори в процеса на подбор на доставчици на стоки и услуги. Да работим с нашите контрактори за осигуряване на ефективно управление на безопасността, спазване на законовите изисквания и постигане на стандарти най-малко еднакви с нашите
- Да осигурим адекватни ресурси за постигане пълното прилагане на тази Политика
- Политиката по БЗР ще се следи и преразглежда периодично от Висшето ръководство, за да се гарантира, че целите ѝ са актуални и подходящи за „Софийска вода“ АД

РАЗСЛЕДВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ

Всички злополуки, инциденти и професионални заболявания незабавно ще се разследват, регистрират и докладват. Обобщена информация ще се представя периодично на Компанията-майка.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Изпълнителният директор и Висшето ръководство осигуряват фирмената отговорност за осъществяване на Политиката. Безопасността и здравето е споделена отговорност, изискваща ангажимента, както от



ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

страна на компанията, така и от страна на всички служители с цел осигуряване на оптимални стандарти по безопасност и здраве при работа.

ОТГОВОРНОСТИ НА МЕНИДЖЪРИТЕ И ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА

Всички мениджъри и ръководители носят директна отговорност за безопасността на своите служители и безопасността на своите обекти. Те трябва да осигурят спазването на тази Политика през цялото време, организиране на обучения и инструктажи, предоставяне на съответното оборудване по БЗР и лични предпазни средства, както и тяхното използване. Ръководителите ще дават личен пример със собственото си поведение и ще поощряват позитивно поведение по БЗР в останалите.

Всеки отдел и обект трябва да осигури изпълнение на Политиката наравно с останалите законови отговорности и задължения. Задълженията по безопасност са равностойни на тези на експлоатация и поддръжка, проектиране, изграждане и въвеждане с цел да направим всичко възможно за превенция на личното здраве.

ИНДИВИДУАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Всички ние, на всички нива, носим отговорност за собствената си безопасност и здраве, както за безопасността и здравето на нашите колеги, служители на фирмите-изпълнители, клиентите и други трети страни.

Всички работещи трябва да сътрудничат на ръководителите си във всички аспекти на безопасността и здравето при работа и да поддържат работните си места и цялото оборудване в спретнато, добро и безопасно състояние. Всички работещи имат задължението да не злоупотребяват или да не вредят с нищо, което може да засегне безопасността и здравето, както и да докладват при наличие на опасност или потенциално опасни ситуации.

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА

Мениджърът по БЗР има отговорност да извършва мониторинг и контрол на изпълнението на настоящата Политика и да докладва периодично пред екипа на Висшето ръководство. Това включва и независими проверки, както е подходящо.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

„Софийска вода“ АД ще се консултира редовно с работници или с техните представители. Официални и неофициални срещи относно здравето и безопасността при работа ще бъдат провеждани с цел ангажираност на всички нива и съдействие при формиране на положителна култура по здраве и безопасност при работа.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕРКИ

Организацията и мерките за изпълнение на Политиката, включително и ролите и отговорностите, са отразени и в други писмени документи от Системата за управление на безопасността и здравето при работа.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика по БЗР трябва да се покаже на основните табла в цялата „Софийска вода“ АД и да се доведе до вниманието на всички работещи от мениджърите чрез активни срещи с екипите. Политиката е качена в сайта на фирмата и е на разположение на всички заинтересовани страни.


Бруно Рош

Изпълнителен Директор
октомври, 2014 г.



Политика по опазване на околната среда на „Софийска вода” АД

„Софийска вода” АД предоставя услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за територията на Столична община. Водата на град София идва от Рила като основните водоизточници за цялата концесионна област са язовирите Искър и Бели Искър. Пречистваме и доставяме питейна вода на близо 1.5 милиона души. Управляваме и поддържаме, както довеждащите водопроводи, така и вътрешно кварталните разпределителни мрежи за питейна вода. Експлоатираме и поддържаме и системата за отвеждане на отпадъчните води, която позволява тяхното заустване в пречиствателната станция за отпадъчни води. Всеки ден пречистваме около 400 000 м³ отпадъчни води, преди да ги изпуснем обратно в околната среда.

„Софийска вода” АД, която е част от групата на “Веолия” – световен лидер в предоставянето на ВиК услуги, е екологично отговорна компания. Осъзнаваме, че дейностите на дружеството оказват влияние върху околната среда и нашата отговорност е да управляваме тези дейности така, че да запазим естествената природна среда на Земята

Нашето виждане за дългосрочните екологични отговорности на „Софийска вода” АД е:

- предоставяне на качествени водоснабдителни и канализационни услуги с цел опазване здравето на нашите клиенти и обществото;
- отговорно и пестеливо използване на водните ресурси;
- предотвратяване, намаляване и контрол на отрицателните въздействия върху околната среда, както и непрекъснато подобряване на нашите дейности по опазване на околната среда;
- изпълнение на всички отнасящи се за сектора закони и други изисквания, към които дружеството доброволно е поело ангажимент да изпълнява;
- икономия на използваните енергия, гориво и други необходими ресурси, както и намаляване на отпадъците от дейността
- интегриране на екологичната, икономическа и социална устойчивост в нашия бизнес.

За постигането на това „Софийска вода” АД ще:

- идентифицира потенциално значимите въздействия върху околната среда;
- оцени въздействието върху околната среда от всички настоящи и бъдещи дейности на дружеството;
- провежда постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда;
- разработи процедури за предотвратяване и намаляване на въздействието върху околната среда, включително загубите на вода, и ще предприеме действия за постигане на общите и конкретни цели по опазване на околната среда;
- контролира и актуализира екологичните си планове за действие;
- повишава знанията на нашите служители, клиенти и доставчици по въпросите за опазването на околната среда и последиците от нашата дейност върху природата.

Отговорности:

Ръководството на „Софийска вода” АД поема основната отговорност за прилагането и провеждането на тази политика. Всяка година се преразглежда Политиката по опазване на околната среда и се подготвят актуални планове за работа, в съответствие с тази политика. Плановите отразяват конкретните действия, които се предприемат през годината, определят отговорностите и измеримите цели за текущия регулаторен цикъл. Дългосрочните действия са включени в стратегията на дружеството. Всички планове се одобряват от Изпълнителния директор на дружеството, а всеки отдел преценява рентабилността на предложените действия, като определя как тези действия ще повлияят на бюджета и наличните ресурси. Съответните действия и свързаните с тях ресурси са включени в бизнес плана.

Информирание:

Политиката по опазване на околната среда се комуникира с всички наши служители. Тя е достъпна до всеки чрез вътрешния интранет сайт на дружеството, представена е на информационните табла в компанията, а вниманието на служителите се насочва допълнително към нея по време на брифингите, както и чрез писмени съобщения. Политиката е на разположение на заинтересованите лица в дружеството и на обществеността. Тя е разпространена в центровете за обслужване на клиенти и на интернет страницата на дружеството.

Нашата политика по опазване на околната среда е обект на периодичен преглед и промяна, за да отговаря на променящите се условия и информация. Обявената политика по околна среда се основава на принципите на стандарта БДС EN ISO 14001:2005 и валидното национално законодателство на Република България в областта управление на околната среда и е подходяща за естеството и големината на рисковете към околната среда, възникващи от дейността на дружеството.

Дата: 25.04.2014 г.

Одобрил:

Бруно Рош
/Изпълнителен директор „Софийска вода” АД/



Коментари:

Раздел 4 - Отчетност

4.1. График на работи за следващия ден

График за деня	общо	получени навреме	процент изпълнение
		неполучени навреме	

4.2. Приключени работи за същия ден

Приключени за същия ден работи	общо	получени навреме	процент изпълнение
		неполучени навреме	

4.3. Отчетни форми

Отчетни форми	общо	получени навреме	процент изпълнение
		неполучени навреме	

4.4. Отчет за възстановени настилки

Приключени за предния ден настилки	общо	получени навреме	процент изпълнение
		неполучени навреме	

Възложител: ()

Изпълнител: ()

Раздел 1 - Време за реакция и срок за изпълнение на работи

Време за реакция и срок за изпълнение на работи	брой възложени работи с приоритети 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6 и 6А	бр. изпълнени в приоритет	процент изпълнение	бр. неизпълнени	бр. превъзложени

Раздел 2 - Време за възстановяване на настилки

Време за възстановяване на настилки	брой възложени работи	бр. изпълнени в приоритет	процент изпълнение	бр. неизпълнени	бр. превъзложени
Настилки по улици с интензивен трафик, преминаващ градски транспорт и настилки по улици с нормална интензивност					

Раздел 3 - Качество

3.1. Изпитвания за БЗР

БЗР	брой нарушения I път	брой нарушения II път	брой нарушения III път
4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4.; 4.3.6.			
4.3.7.; 4.3.8.; 4.3.12.			
4.3.5.; 4.3.9.; 4.3.10.; 4.3.11.			

3.2. Трамбоване при засипване

Засипване без трамбоване	брой проверки	брой в изпълнение	брой в неизпълнение

3.3. Изрязване на настилки

Предварително изрязване на настилки	брой проверки	брой в изпълнение	брой в неизпълнение

3.4. Стиране на вода и информационни материали


4.8. (14.2; 14.3; 15; 22.2; 22.5; 22.7 от Раздел А)	брой нарушения I път	брой нарушения II път	брой нарушения III път

5. Отказ на възложена работа

Отказ на възложена работа	брой откази

6. Брой екипи на месец

Брой екипи на месец по договор	брой екипи на месец в действителност



До
СОФИЙСКА ВОДА АД

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Ние, „ТОКУДА БАНК“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №3, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813155318, представлявана от **ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ** чрез **ПЪЛНОМОЩНИКА ИМ АСЯ ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 8211157056** - Директор на Офис „Токуда Болница“ и **ЛИЛИЯ ТОДОРОВА МАНДЖУКОВА, ЕГН 6711036254**- Експерт кредитиране в Офис „Токуда Болница“, редовно упълномощени с нотариално заверено пълномощно регистрационен номер за заверка на подпис № 5486 и регистрационен номер за заверка на съдържание № 5487, акт № 119, том II от 03.07.2015 г. на нотариус Георги Георгиев в съдебен район на РС – гр. София, вписан под № 637 в регистъра на Нотариалната камара, наричана по-нататък **БАНКАТА**,

сме уведомени от нашият клиент „ГЕЛАК“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121002176, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Люба Величкова“ № 24, че между Вас, „Софийска вода“ АД, като Възложител и **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“**, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет - ТТ001403 “Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО), на обща стойност **6 000 000** (шест милиона) лева.

В съответствие с условията по Договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза гаранция за изпълнение на същия в размер на **180 000** (сто и осемдесет хиляди) лева.

Във връзка с гореизложеното и по искане на нашия клиент „ГЕЛАК“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121002176, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Люба Величкова“ № 24, водещ член на **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“**, ние „ТОКУДА БАНК“ АД се задължаваме неотменяемо и безусловно, да Ви заплатим всяка сума максимум до **9 000** (девет хиляди) лева, представляващи 5% от общата стойност на изискуемата съгласно Договора гаранция, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“** не е изпълнило изцяло или частично задълженията си по договора

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от **09.00 часа** на **26.10.2015 г.**, валидна е до **16.00 часа** на **22.12.2020 г.** и изтича изцяло и автоматично в случай, че до **16.00 часа** на **22.12.2020г.** искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в **„ТОКУДА БАНК” АД.** След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.


Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в **„ТОКУДА БАНК” АД.**

София,
22.10.2015 г.

ЗА „ТОКУДА БАНК” АД

Ася Симеонова
Директор
на Офис „Токуда Болница”

Лилия Манджукова
Експерт Кредитиране
в Офис „Токуда Болница”



До
СОФИЙСКА ВОДА АД

АНЕКС №1

**КЪМ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №261/21.10.2015 г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Ние, „ТОКУДА БАНК” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №3, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813155318, представлявана от **ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ** чрез **ПЪЛНОМОЩНИКА ИМ АСЯ ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА**, ЕГН 8211157056 - Директор на Офис “Токуда Болница” и **ЛИЛИЯ ТОДОРОВА МАНДЖУКОВА**, ЕГН 6711036254- Експерт кредитиране в Офис “Токуда Болница”, редовно упълномощени с нотариално заверено пълномощно регистрационен номер за заверка на подпис № 5486 и регистрационен номер за заверка на съдържание № 5487, акт № 119, том II от 03.07.2015 г. на нотариус Георги Георгиев в съдебен район на РС – гр. София, вписан под № 637 в регистъра на Нотариалната камара, наричана по-нататък **БАНКАТА**,

издаваме настоящия **Анекс №1** за промяна срокове на валидност на **Банкова гаранция №261/21.10.2015 год.**, като оставаме задължени по нея пред „Софийска вода” АД до максимална сума **171 000 (сто седемдесет и една хиляди) лева**, представляващи 95% от общата стойност на изискуемата съгласно Договора гаранция и отговаряме за доброто изпълнение от страна на **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015”**, на задълженията му като **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ТТ001403: „Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения“ (СКО) на обща стойност **6 000 000 (шест милиона) лева** за срок от 09,00 часа на 30.10.2015 г. до **16,00 часа на 20.01.2018 г.**


Всички останали условия по **Банкова гаранция №261/21.10.2015 год.** остават непроменени.

София,
29.10.2015 г.

ЗА „ТОКУДА БАНК” АД

Ася Симеонова
Директор
на Офис “Токуда Болница”

Лилия Манджукова
Експерт Кредитиране
в Офис “Токуда Болница”



До

СОФИЙСКА ВОДА АД**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ****ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Ние, „ТОКУДА БАНК“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №3, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813155318, представлявана от **ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ** чрез **ПЪЛНОМОЩНИКА ИМ АСЯ ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 8211157056** - Директор на Офис “Токуда Болница” и **ЛИЛИЯ ТОДОРОВА МАНДЖУКОВА, ЕГН 6711036254**- Експерт кредитиране в Офис “Токуда Болница”, редовно упълномощени с нотариално заверено пълномощно регистрационен номер за заверка на подпис № 5486 и регистрационен номер за заверка на съдържание № 5487, акт № 119, том II от 03.07.2015 г. на нотариус Георги Георгиев в съдебен район на РС – гр. София, вписан под № 637 в регистъра на Нотариалната камара, наричана по-нататък **БАНКАТА**,

сме уведомени от нашият клиент **“ТЕЛАК“ ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121002176, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Люба Величкова“ № 24, че между Вас, **„Софийска вода“ АД**, като Възложител и **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“**, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет : ТТ001403:Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от «Софийска вода» АД , както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения» (СКО) на обща стойност **6 000 000** (шест милиона) лева.

В съответствие с условията по Договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза гаранция за изпълнение на същия в размер на **180 000** (сто и осемдесет хиляди) лева.

Във връзка с гореизложеното и по искане на нашия клиент **“ТЕЛАК“ ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121002176, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Люба Величкова“ № 24, водещ член на **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“**, ние, **„ТОКУДА БАНК“ АД** се задължаваме неотменяемо и безусловно, да Ви заплатим всяка сума максимум до **171 000** (сто седемдесет и една хиляди) лева, представляващи 95% от общата стойност на изискуемата съгласно Договора гаранция, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“** не е изпълнило изцяло или частично задълженията си по Договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от **09.00 часа** на **26.10.2015 г.**, валидна е до **16.00 часа** на **22.12.2017 г.** и изтича изцяло и автоматично в случай, че до **16.00 часа** на **22.12.2017г.** искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в „**ТОКУДА БАНК**” АД. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.


Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в „**ТОКУДА БАНК**” АД.


София,
19.10.2015 г.

ЗА „**ТОКУДА БАНК**” АД

Ася Симеонова
Директор
на Офис „Токуда Болница”

Лилия Манджукова
Експерт Кредитиране
в Офис „Токуда Болница”





До
СОФИЙСКА ВОДА АД

АНЕКС №1

КЪМ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №ТБ-262/22.10.2015

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, „ТОКУДА БАНК“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №3, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813155318, представлявана от **ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ** чрез **ПЪЛНОМОЩНИКА ИМ АСЯ ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 8211157056** - Директор на Офис „Токуда Болница“ и **ЛИЛИЯ ТОДОРОВА МАНДЖУКОВА, ЕГН 6711036254**- Експерт кредитиране в Офис „Токуда Болница“, редовно упълномощени с нотариално заверено пълномощно регистрационен номер за заверка на подпис № 5486 и регистрационен номер за заверка на съдържание № 5487, акт № 119, том II от 03.07.2015 г. на нотариус Георги Георгиев в съдебен район на РС – гр. София, вписан под № 637 в регистъра на Нотариалната камара, наричана по-нататък **БАНКАТА**,

издаваме настоящия **Анекс №1** за промяна срокове на валидност на **Банкова гаранция ТБ-262/22.10.2015г.**, като оставаме задължени по нея пред „Софийска вода“ АД до максимална сума **9 000 (девет хиляди) лева**, представляващи 5% от общата стойност на изискуемата съгласно Договора за гаранция и отговаряме за доброто изпълнение от страна на **ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2015“**, на задълженията му като **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: - ТТ001403 “Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО), на обща стойност **6 000 000 (шест милиона) лева**, за срок от **09,00 часа на 30.10.2015 г. до 16,00 часа на 20.01.2023 г.**

Всички останали условия по **Банкова гаранция ТБ-262/22.10.2015** год. остават непроменени.

София,
29.10.2015 г.

ЗА „ТОКУДА БАНК“ АД

Ася Симеонова
Директор
на Офис „Токуда Болница“

Лилия Манджукова
Експерт Кредитиране
в Офис „Токуда Болница“

Ценова таблица

№ по ред	Позиция	Описание	Единица	Пределна единична цена	Цени сле 1% отстъпка
Сградни канализационни отклонения (СКО)					
1	1.1	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	227.05	224.78
2	1.2	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	223.66	221.42
3	1.3	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	378.19	374.41
4	1.4	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	349.05	345.56
5	1.5	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	542.21	536.79
6	1.6	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	491.38	486.47
7	1.7	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	548.99	543.50
8	1.8	Изграждане на СКО ф160 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	494.09	489.15
9	1.9	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	273.82	271.08
10	1.10	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	267.72	265.04
11	1.11	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	461.56	456.94
12	1.12	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	418.86	414.67
13	1.13	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	641.85	635.43
14	1.14	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	576.78	571.01
15	1.15	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	647.95	641.47
16	1.16	Изграждане на СКО ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	582.88	577.05
17	1.17	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	273.82	271.08
18	1.18	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	267.72	265.04
19	1.19	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	461.56	456.94
20	1.20	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	418.86	414.67
21	1.21	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	641.85	635.43
22	1.22	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	576.78	571.01
23	1.23	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	647.95	641.47
24	1.24	Изграждане на СКО ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	582.88	577.05
25	1.25	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	283.98	281.14
26	1.26	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	277.88	275.10
27	1.27	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	471.73	467.01
28	1.28	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	429.03	424.74
29	1.29	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	652.01	645.49
30	1.30	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	586.95	581.08
31	1.31	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	654.72	648.17
32	1.32	Изграждане на СКО ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	591.69	585.77
33	1.33	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	284.65	281.80

34	1.34	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	283.98	281.14
35	1.35	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	492.74	487.81
36	1.36	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	471.73	467.01
37	1.37	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	707.59	700.51
38	1.38	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	652.01	645.49
39	1.39	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	708.95	701.86
40	1.40	Изграждане на СКО ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	654.72	648.17
41	1.41	Изграждане на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	393.11	389.18
42	1.42	Изграждане на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	399.88	395.88
43	1.43	Изграждане на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	508.33	503.25
44	1.44	Изграждане на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	511.71	506.59
45	1.45	Изграждане на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	474.44	469.70
46	1.46	Изграждане на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	515.78	510.62
47	1.47	Изграждане на СКО Ф300 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	460.88	456.27
48	1.48	Изграждане на СКО Ф300 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	474.44	469.70
49	1.49	Изграждане на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	504.94	499.89
50	1.50	Изграждане на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	515.10	509.95
51	1.51	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	227.05	224.78
52	1.52	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	223.66	221.42
53	1.53	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	378.19	374.41
54	1.54	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	349.05	345.56
55	1.55	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	542.21	536.79
56	1.56	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	491.38	486.47
57	1.57	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	548.99	543.50
58	1.58	Аварийен ремонт на СКО ф160 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	494.09	489.15
59	1.59	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	273.82	271.08
60	1.60	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	267.72	265.04
61	1.61	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	461.56	456.94
62	1.62	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	418.86	414.67
63	1.63	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	641.85	635.43
64	1.64	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	576.78	571.01
65	1.65	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	647.95	641.47
66	1.66	Аварийен ремонт на СКО ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	582.88	577.05
67	1.67	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	273.82	271.08
68	1.68	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	267.72	265.04
69	1.69	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	461.56	456.94
70	1.70	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	418.86	414.67

71	1.71	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	641.85	635.43
72	1.72	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	576.78	571.01
73	1.73	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	647.95	641.47
74	1.74	Аварийен ремонт на СКО ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	582.88	577.05
75	1.75	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	283.98	281.14
76	1.76	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	277.88	275.10
77	1.77	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	471.73	467.01
78	1.78	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	429.03	424.74
79	1.79	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	652.01	645.49
80	1.80	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	586.95	581.08
81	1.81	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	654.72	648.17
82	1.82	Аварийен ремонт на СКО ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	591.69	585.77
83	1.83	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	284.65	281.80
84	1.84	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	283.98	281.14
85	1.85	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	492.74	487.81
86	1.86	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	471.73	467.01
87	1.87	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 4м и дължина до 10м	м'	707.59	700.51
88	1.88	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 4м и дължина над 10м	м'	652.01	645.49
89	1.89	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	708.95	701.86
90	1.90	Аварийен ремонт на СКО ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	654.72	648.17
91	1.91	Аварийен ремонт на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	393.11	389.18
92	1.92	Аварийен ремонт на СКО Ф160 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	399.88	395.88
93	1.93	Аварийен ремонт на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	508.33	503.25
94	1.94	Аварийен ремонт на СКО Ф200 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	511.71	506.59
95	1.95	Аварийен ремонт на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	515.78	510.62
96	1.96	Аварийен ремонт на СКО Ф250 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	474.44	469.70
97	1.97	Аварийен ремонт на СКО Ф300 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	460.88	456.27
98	1.98	Аварийен ремонт на СКО Ф300 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	474.44	469.70
99	1.99	Аварийен ремонт на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина до 10м	м'	504.94	499.89
100	1.100	Аварийен ремонт на СКО Ф400 мм по тунелен способ и дължина над 10м	м'	515.10	509.95
		Улични канали и/или колектори (УК)			0.00
101	2.1	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	724.40	717.16
102	2.2	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	562.28	556.66
103	2.3	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	853.99	845.45
104	2.4	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	766.69	759.02
105	2.5	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1067.62	1056.94
106	2.6	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	958.64	949.05

107	2.7	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1114.25	1103.11
108	2.8	Изграждане на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	986.29	976.43
109	2.9	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	724.40	717.16
110	2.10	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	562.28	556.66
111	2.11	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	876.22	867.46
112	2.12	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	768.32	760.64
113	2.13	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1095.27	1084.32
114	2.14	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	961.35	951.74
115	2.15	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1119.67	1108.47
116	2.16	Изграждане на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	991.71	981.79
117	2.17	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	737.41	730.04
118	2.18	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	647.95	641.47
119	2.19	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	882.73	873.90
120	2.20	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	780.25	772.45
121	2.21	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1103.41	1092.38
122	2.22	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	975.44	965.69
123	2.23	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1157.63	1146.05
124	2.24	Изграждане на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	1029.67	1019.37
125	2.25	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	1077.92	1067.14
126	2.26	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	916.88	907.71
127	2.27	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	790.55	782.64
128	2.28	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	923.93	914.69
129	2.29	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1347.40	1333.93
130	2.30	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	1154.92	1143.37
131	2.31	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1168.47	1156.79
132	2.32	Изграждане на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	1035.63	1025.27
133	2.33	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1015.57	1005.41
134	2.34	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	967.85	958.17
135	2.35	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	2037.10	2016.73
136	2.36	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	1953.60	1934.06
137	2.37	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	2546.78	2521.31
138	2.38	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	2442.13	2417.71
139	2.39	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	3748.33	3710.85
140	2.40	Изграждане на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	3231.60	3199.28
141	2.41	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1031.83	1021.51
142	2.42	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	984.12	974.28
143	2.43	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	2141.75	2120.33

144	2.44	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2037.64	2017.26
145	2.45	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	2676.91	2650.14
146	2.46	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	2546.78	2521.31
147	2.47	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	3785.20	3747.35
148	2.48	Изграждане на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	3267.93	3235.25
149	2.49	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1037.26	1026.89
150	2.50	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	989.54	979.64
151	2.51	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3124.24	3093.00
152	2.52	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2571.18	2545.47
153	2.53	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	3905.03	3865.98
154	2.54	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3214.25	3182.11
155	2.55	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	4777.99	4730.21
156	2.56	Изграждане на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	3913.16	3874.03
157	2.57	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	990.37	980.47
158	2.58	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	945.17	935.72
159	2.59	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3009.12	2979.03
160	2.60	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2469.76	2445.06
161	2.61	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	3761.14	3723.53
162	2.62	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3087.20	3056.33
163	2.63	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	4625.15	4578.90
164	2.64	Изграждане на уличен канал Ф1000 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	3769.87	3732.17
165	2.65	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	994.48	984.54
166	2.66	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	981.12	971.31
167	2.67	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3045.59	3015.13
168	2.68	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2518.04	2492.86
169	2.69	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	3806.86	3768.79
170	2.70	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3147.30	3115.83
171	2.71	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	4727.88	4680.60
172	2.72	Изграждане на уличен канал Ф1200 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	3872.61	3833.88
173	2.73	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1000.13	990.13
174	2.74	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	996.53	986.56
175	2.75	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3557.73	3522.15
176	2.76	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2964.94	2935.29
177	2.77	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	4446.90	4402.43
178	2.78	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3706.69	3669.62
179	2.79	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	4933.35	4884.02
180	2.80	Изграждане на уличен канал Ф1400 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	4078.08	4037.30

181	2.81	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1260.05	1247.45
182	2.82	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1205.60	1193.54
183	2.83	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	10672.15	10565.43
184	2.84	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	8895.85	8806.89
185	2.85	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	9128.55	9037.26
186	2.86	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	6599.72	6533.72
187	2.87	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	9913.96	9814.82
188	2.88	Изграждане на уличен канал над Ф1400 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	7322.98	7249.75
189	2.89	Изграждане на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1016.65	1006.48
190	2.90	Изграждане на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1023.43	1013.20
191	2.91	Изграждане на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1031.56	1021.24
192	2.92	Изграждане на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	948.88	939.39
193	2.93	Изграждане на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	921.76	912.54
194	2.94	Изграждане на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	948.88	939.39
195	2.95	Изграждане на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1009.87	999.77
196	2.96	Изграждане на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1030.21	1019.91
197	2.97	Изграждане на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1210.30	1198.20
198	2.98	Изграждане на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1256.85	1244.28
199	2.99	Изграждане на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1349.95	1336.45
200	2.100	Изграждане на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1396.50	1382.54
201	2.101	Изграждане на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1489.60	1474.70
202	2.102	Изграждане на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1536.15	1520.79
203	2.103	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	905.50	896.45
204	2.104	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	702.85	695.82
205	2.105	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	1067.48	1056.81
206	2.106	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	958.36	948.78
207	2.107	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1334.53	1321.18
208	2.108	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	1198.29	1186.31
209	2.109	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1392.81	1378.88
210	2.110	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	1232.86	1220.53
211	2.111	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	905.50	896.45
212	2.112	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	702.85	695.82
213	2.113	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	1095.27	1084.32
214	2.114	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	960.40	950.80
215	2.115	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1369.09	1355.40
216	2.116	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	1201.68	1189.66
217	2.117	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1399.59	1385.59

218	2.118	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	1239.64	1227.24
219	2.119	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	921.76	912.54
220	2.120	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	809.93	801.83
221	2.121	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	1103.41	1092.38
222	2.122	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	975.31	965.56
223	2.123	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1379.26	1365.47
224	2.124	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	1219.30	1207.11
225	2.125	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1447.03	1432.56
226	2.126	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	1287.08	1274.21
227	2.127	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1146.11	1134.65
228	2.128	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	988.19	978.31
229	2.129	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	1347.40	1333.93
230	2.130	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	1154.92	1143.37
231	2.131	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	1684.25	1667.41
232	2.132	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	1443.65	1429.21
233	2.133	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	1460.59	1445.98
234	2.134	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	1294.54	1281.59
235	2.135	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1269.46	1256.77
236	2.136	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1209.82	1197.72
237	2.137	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	2546.37	2520.91
238	2.138	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2442.00	2417.58
239	2.139	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	3183.48	3151.65
240	2.140	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3052.67	3022.14
241	2.141	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	4685.41	4638.56
242	2.142	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	4039.50	3999.11
243	2.143	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1289.79	1276.89
244	2.144	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1230.15	1217.85
245	2.145	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	2677.18	2650.41
246	2.146	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	2547.05	2521.58
247	2.147	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	3346.14	3312.68
248	2.148	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3183.48	3151.65
249	2.149	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	4731.50	4684.19
250	2.150	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	4084.91	4044.06
251	2.151	Аварийен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1296.57	1283.60
252	2.152	Аварийен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1236.93	1224.56
253	2.153	Аварийен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3905.30	3866.25
254	2.154	Аварийен ремонт на уличен канал Ф800 мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	3213.98	3181.84

255	2.155	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 800$ мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	4881.29	4832.48
256	2.156	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 800$ мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	4017.81	3977.63
257	2.157	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 800$ мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	5972.49	5912.77
258	2.158	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 800$ мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	4891.45	4842.54
259	2.159	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1237.96	1225.58
260	2.160	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1181.46	1169.65
261	2.161	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3761.40	3723.79
262	2.162	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	3087.20	3056.33
263	2.163	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	4701.43	4654.42
264	2.164	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3859.00	3820.41
265	2.165	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	5781.43	5723.62
266	2.166	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1000$ мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	4712.34	4665.22
267	2.167	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1243.10	1230.67
268	2.168	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1226.40	1214.14
269	2.169	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	3806.99	3768.92
270	2.170	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	3147.55	3116.07
271	2.171	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	4758.57	4710.98
272	2.172	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	3934.12	3894.78
273	2.173	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	5909.85	5850.75
274	2.174	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1200$ мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	4840.76	4792.35
275	2.175	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1250.16	1237.66
276	2.176	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1245.67	1233.21
277	2.177	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	4447.16	4402.69
278	2.178	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	3706.18	3669.12
279	2.179	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	5558.63	5503.04
280	2.180	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	4633.36	4587.03
281	2.181	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	6166.69	6105.02
282	2.182	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	5097.60	5046.62
283	2.183	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	1575.06	1559.31
284	2.184	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	1507.00	1491.93
285	2.185	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина до 10м	м'	13340.19	13206.79
286	2.186	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 4,5м и дължина над 10м	м'	11119.82	11008.62
287	2.187	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 6м и дължина до 10м	м'	11410.69	11296.58
288	2.188	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 6м и дължина над 10м	м'	8249.65	8167.15
289	2.189	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 8м и дължина до 10м	м'	12392.45	12268.53
290	2.190	Аварийен ремонт на уличен канал над $\Phi 1400$ мм, дълбочина до 8м и дължина над 10м	м'	9153.72	9062.18
291	2.191	Аварийен ремонт на уличен канал $\Phi 200$ мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1219.98	1207.78

292	2.192	Аварийен ремонт на уличен канал Ф200 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1228.12	1215.84
293	2.193	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1237.88	1225.50
294	2.194	Аварийен ремонт на уличен канал Ф250 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1138.65	1127.26
295	2.195	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1106.12	1095.06
296	2.196	Аварийен ремонт на уличен канал Ф300 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1138.65	1127.26
297	2.197	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1211.85	1199.73
298	2.198	Аварийен ремонт на уличен канал Ф400 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1236.25	1223.89
299	2.199	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1452.36	1437.84
300	2.200	Аварийен ремонт на уличен канал Ф500 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1508.22	1493.14
301	2.201	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1619.94	1603.74
302	2.202	Аварийен ремонт на уличен канал Ф600 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1675.80	1659.04
303	2.203	Аварийен ремонт на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и дължина до 10 м	м'	1787.52	1769.64
304	2.204	Аварийен ремонт на уличен канал Ф800 мм тунелен способ и дължина над 10 м	м'	1843.38	1824.95
305	2.205	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф200 мм	м'	734.79	727.44
306	2.206	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф300 мм	м'	754.95	747.40
307	2.207	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф400 мм	м'	894.91	885.96
308	2.208	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф500 мм	м'	2799.77	2771.77
309	2.209	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф600 мм	м'	2887.55	2858.67
310	2.210	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф800 мм	м'	3652.58	3616.05
311	2.211	Полагане на тръби по безизкопна технология с направляема канализационна хидравлична машина с оптично насочване с диаметър Ф1000 мм	м'	3729.08	3691.79
312	2.212	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф160	м'	483.00	478.17
313	2.213	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф200	м'	497.30	492.33
314	2.214	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф250	м'	511.27	506.16
315	2.215	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф300	м'	572.40	566.68
316	2.216	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф400	м'	797.30	789.33
317	2.217	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф500	м'	1213.13	1201.00
318	2.218	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф600	м'	1653.50	1636.97
319	2.219	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф800	м'	1697.50	1680.53
320	2.220	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф1000	м'	1777.13	1759.36
321	2.221	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф1200	м'	1983.70	1963.86
322	2.222	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба ф1400	м'	2558.65	2533.06
323	2.223	Аварийен ремонт на канал по метода "тръба в тръба" -диаметър на новата тръба над ф1400	м'	3897.10	3858.13
		Ревизионни шахти (РШ)			0.00
324	3.1	Изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 2м	бр.	898.60	889.61

325	3.2	Изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 3м	бр.	1110.65	1099.54
326	3.3	Изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 3м	бр.	1323.04	1309.81
327	3.4	Изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 4м	бр.	1403.78	1389.74
328	3.5	Изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 4м	бр.	1616.17	1600.01
329	3.6	Изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 6м	бр.	2163.02	2141.39
330	3.7	Изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 6м	бр.	2375.41	2351.66
331	3.8	Изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 8м	бр.	2742.77	2715.34
332	3.9	Изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 8м	бр.	2955.16	2925.61
333	3.10	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 2м	бр.	2456.50	2431.94
334	3.11	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 3м	бр.	2668.55	2641.86
335	3.12	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 3м	бр.	2880.94	2852.13
336	3.13	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 4м	бр.	2961.68	2932.06
337	3.14	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 4м	бр.	3174.07	3142.33
338	3.15	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 6м	бр.	3720.92	3683.71
339	3.16	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 6м	бр.	3933.31	3893.98
340	3.17	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта от готови бетонови елементи с дълбочина до 8м	бр.	4300.67	4257.66
341	3.18	Разрушаване на съществуваща ревизионна шахта и изграждане на ревизионна шахта с външен скок от готови бетонови елементи с дълбочина до 8м	бр.	4513.06	4467.93
342	3.19	Подмяна на подложна гривна и капак на ревизионна шахта с нови от полимербетон	бр.	189.78	187.88
343	3.20	Монтаж на външен скок на съществуваща ревизионна шахта	бр.	212.39	210.27
344	3.21	Надзиждане на РШ от бетонови сегменти (4бр.на ред)	бр.	11.46	11.35
345	3.22	Надзиждане на РШ от бетонови тухли 1 ред	бр.	24.63	24.38
		Улични оттоци (УО)			0.00
346	4.1	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	227.05	224.78
347	4.2	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	223.66	221.42
348	4.3	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	378.19	374.41
349	4.4	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	349.05	345.56
350	4.5	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	273.82	271.08
351	4.6	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	267.72	265.04
352	4.7	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	461.56	456.94
353	4.8	Изграждане на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	418.86	414.67
354	4.9	Аварийен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	227.05	224.78
355	4.10	Аварийен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	223.66	221.42
356	4.11	Аварийен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	378.19	374.41

357	4.12	Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф160 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	349.05	345.56
358	4.13	Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина до 10м	м'	273.82	271.08
359	4.14	Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 2м и дължина над 10м	м'	267.72	265.04
360	4.15	Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина до 10м	м'	461.56	456.94
361	4.16	Авариен ремонт на хоризонтална връзка на УО ф200 мм, дълбочина до 3м и дължина над 10м	м'	418.86	414.67
362	4.17	Монтаж на единичен едноставен бетонов УО с тръби ф400 мм и чугунена решетка	бр	311.44	308.33
363	4.18	Монтаж на единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 мм и чугунена решетка	бр	379.76	375.96
364	4.19	Монтаж на двоен едноставен бетонов УО с тръби ф400 мм и чугунена решетка	бр	662.62	655.99
365	4.20	Монтаж на двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 мм и чугунена решетка	бр	758.11	750.53
366	4.21	Монтаж на единичен двуставен бетонов УО с тръби ф400 мм и решетка от полимербетон	бр	279.44	276.65
367	4.22	Монтаж на двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 мм и решетка от полимербетон	бр	534.69	529.34
368	4.23	Разрушаване на съществуващ УО само утаителна част	бр	116.20	115.04
		Допълнителни работи			0.00
369	5.1	Монтаж на тръби ф 160 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	21.06	20.85
370	5.2	Монтаж на тръби ф 200 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	31.67	31.35
371	5.3	Монтаж на тръби ф 250 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	56.28	55.72
372	5.4	Монтаж на тръби ф 300 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	79.53	78.73
373	5.5	Монтаж на тръби ф 400 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	103.17	102.14
374	5.6	Монтаж на тръби ф 500 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	172.84	171.11
375	5.7	Монтаж на тръби ф 600 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	225.76	223.50
376	5.8	Монтаж на тръби ф 800 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	359.16	355.57
377	5.9	Монтаж на тръби ф 1000 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	511.31	506.20
378	5.10	Монтаж на тръби ф 1200 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	632.85	626.52
379	5.11	Монтаж на тръби ф 1400 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	904.73	895.68
380	5.12	Монтаж на тръби ф 1600 мм в сграда, шахта или готов изкоп включително материали	м'	1364.81	1351.16
381	5.13	Разбиване отвор и забетониране на тръби в съоръжения (зид, шахта и др.)	бр.	38.09	37.71
		Сервизна дейност			0.00
382	6.1	Доставка, транспорт и полагане на бетон всички марки (включително труд и материали)	м3	143.73	142.29
383	6.2	Доставка, транспорт и направа на кофраж (включително труд и материали)	м2	20.73	20.52
384	6.3	Доставка, транспорт и полагане на циментово-пясъчна замазка 1/2 с деб. 2 см – 2 пласта (включително труд и материали)	м2	14.02	13.88
385	6.4	Доставка, транспорт, заготовка и монтаж на армировка (включително труд и материали)	кг	2.32	2.30
386	6.5	Доставка, транспорт и полагане на хидроизолация /1/2 пласт воалит на газопламенно залепване включително защитен пласт/ (включително труд и материали)	м2	19.37	19.18
387	6.6	Доставка, транспорт и изпълнение на зидарски работи по зидове с дебелина над 12 см (включително труд и материали)	м3	273.03	270.30
388	6.7	Препомпване отпадни води по време на строителството	мсч	25.34	25.09
389	6.8	Монтаж и демонтаж на тръби за временни връзки	м'	86.15	85.29
390	6.9	Изкопаване и обратно засипване на изкоп с дълбочина ≤2.00м от първоначалната повърхност	м3	86.80	85.93
391	6.10	Изкопаване и обратно засипване на изкоп с дълбочина >2.00м и ≤3.00м от първоначалната повърхност	м3	90.97	90.06

392	6.11	Изкопаване и обратно засипване на изкоп с дълбочина >3.00м и ≤4.00м от първоначалната повърхност	м3	103.28	102.25
393	6.12	Изкопаване и обратно засипване на изкоп с дълбочина >4.00м и ≤5.00м от първоначалната повърхност	м3	110.00	108.90
394	6.13	Изкопаване и обратно засипване на изкоп с дълбочина >5.00м и ≤6.00м от първоначалната повърхност	м3	118.40	117.22
395	6.14	Изкопаване и обратно засипване на изкоп с дълбочина >6.00м и ≤8.00м от първоначалната повърхност	м3	125.41	124.16
		Сервизна дейност- специалисти почасово			0.00
396	6.15	Каналджия	лв./човеко час	13.90	13.76
397	6.16	Супервайзер / Технически ръководител с включен транспорт	лв./човеко час	21.31	21.10
398	6.17	Арматурист/ кофражист	лв./човеко час	12.85	12.72
399	6.18	Общ работник	лв./човеко час	10.66	10.55
		Сервизна дейност- механизация почасово или на км			0.00
400	6.19	Мини челен товарач	лв./машино час	47.28	46.81
401	6.20	Малък багер	лв./машино час	49.00	48.51
402	6.21	Багер комбиниран (тип CASE-688) до 9 т	лв./машино час	65.67	65.01
403	6.22	Багер от 12т до 20т	лв./машино час	144.47	143.03
404	6.23	Верижен Багер над 20 т	лв./машино час	203.57	201.53
405	6.24	Багер чук	лв./машино час	71.21	70.50
406	6.25	Самосвал до 5 т	лв./км	1.74	1.72
407	6.26	Самосвал до 10 т	лв./км	2.71	2.68
408	6.27	Самосвал до 30 т	лв./км	6.05	5.99
409	6.28	Самосвал до 40 т	лв./км	8.07	7.99
410	6.29	Бордови камион	лв./км	1.65	1.63
411	6.30	Лекотоварен автомобил (микробус), включително ползване на къртач, мотопомпа и трамбовка	лв./машино час	54.00	53.46
412	6.31	Автокран до 40 т	лв./машино час	88.54	87.65
413	6.32	Автокран до 65 т	лв./машино час	166.02	164.36
414	6.33	Виброплоча с включен транспорт	лв./машино час	17.50	17.33
415	6.34	Вибровалек до 2т	лв./машино час	28.46	28.18
416	6.35	Вибровалек до 7т	лв./машино час	49.65	49.15
		Възстановителна дейност			0.00
417	7.1	Възстановяване на тревни площи, вкл. връщане на хумуса	м2	10.14	10.04
418	7.2	Възстановяване на пешеходна алея тип 1	м2	42.87	42.44
419	7.3	Възстановяване на пешеходна алея тип 2	м2	44.97	44.52
420	7.4	Възстановяване на пешеходна алея тип 3	м2	44.97	44.52
421	7.5	Възстановяване на пешеходна алея тип 4 (асфалт или бетон)	м2	45.13	44.68
422	7.6	Възстановяване на път тип 1	м2	112.66	111.53
423	7.7	Възстановяване на път тип 2	м2	101.02	100.01
424	7.8	Възстановяване на път тип 3	м2	75.55	74.79
425	7.9	Възстановяване на път тип 4	м2	37.32	36.95


	ПРЕДЛАГАНА ОТСТЪПКА	%	1
--	----------------------------	---	----------

Ценава листа с материали

№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
1	тръба бетонна Ф 200мм,L=1250мм с муфа	м'	31,81
2	тръба бетонна Ф 300мм,L=1250мм с муфа	м'	53,81
3	тръба бетонна ф 300 mm, L=2500 mm с муфа 520 mm	м'	55,16
4	тръба бетонна ф 300 mm, L=2500 mm с муфа и уплътнител	м'	75,93
5	тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с PVC отвор ф160	м'	103,43
6	тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с PVC отвор ф200	м'	107,69
7	тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с отвор ф160	м'	89,96
8	тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с отвор ф200	м'	89,96
9	тръба бетонна Ф 400мм,L=1000мм с муфа	м'	83,29
10	тръба бетонна Ф 400мм,L=1250мм с муфа	м'	87,30
11	тръба бетонна ф 400 mm, L=2500 mm с муфа	м'	95,30
12	тръба бетонна ф 400 mm, L=2500 mm с муфа и уплътнител	м'	111,96
13	тръба бетонна ф 500 mm, L=2500 mm с муфа	м'	137,17
14	тръба бетонна ф 500 mm, L=2500 mm с муфа и уплътнител	м'	155,73
15	тръба ст.бетонна dn 500 / L=2500 mm двойна армировка	м'	213,64
16	тръба бетонна ф 600 mm, L=2500 mm с муфа	м'	181,18
17	тръба бетонна ф 600 mm, L=2500 mm с муфа и уплътнител	м'	213,44
18	тръба стоманобетонна dn 600 mm, L=2500 mm с муфа, двойна армировка	м'	245,77
19	тръба бетонна ф 700 mm, L=2600 mm с муфа	м'	227,90
20	тръба ст.бетонна dn 800/L=2000 mm двойна армировка	м'	284,70
21	тръба ст.бетонна клас I dn 800/L=2000 mm с муфа	м'	297,67
22	тръба ст.бетонна клас II dn 800/L=2000 mm с муфа	м'	331,70
23	тръба ст.бетонна клас III dn 800/L=2000 mm с муфа	м'	352,99
24	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 800/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ	м'	413,88
25	тръба бетонна ф 800 mm, L=2600 mm с муфа	м'	271,80
26	тръба ст.бетонна dn 800/L=2600 mm двойна армировка	м'	303,10
27	тръба бетонна ф 900 mm, L=2600 mm с муфа	м'	320,33
28	тръба ст.бетонна dn 1000/L=2000 mm двойна армировка	м'	425,12
29	тръба ст.бетонна клас I dn 1000/L=2000 mm с муфа	м'	436,12
30	тръба ст.бетонна клас II dn 1000/L=2000 mm с муфа	м'	469,49
31	тръба ст.бетонна клас III dn 1000/L=2000 mm с муфа	м'	507,55
32	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1000/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ	м'	581,57
33	тръба бетонна ф 1000 mm, L=2600 mm с муфа	м'	379,04
34	тръба ст.бетонна dn 1000/L=2600 mm двойна армировка	м'	429,69
35	тръба бетонна ф 1100 mm, L=2600 mm с муфа	м'	428,42
36	тръба ст.бетонна dn 1200/L=2000 mm двойна армировка	м'	695,32
37	тръба ст.бетонна клас I dn 1200/L=2000 mm с муфа	м'	580,42
38	тръба ст.бетонна клас II dn 1200/L=2000 mm с муфа	м'	625,09
39	тръба ст.бетонна клас III dn 1200/L=2000 mm с муфа	м'	666,01
40	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1200/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ	м'	750,31
41	тръба бетонна ф 1250 mm, L=2600 mm с муфа	м'	470,90
42	тръба ст.бетонна dn 1250/L=2600 mm двойна армировка	м'	501,40
43	тръба ст.бетонна клас I dn 1400/L=2000 mm с муфа	м'	760,22
44	тръба ст.бетонна клас II dn 1400/L=2000 mm с муфа	м'	817,53
45	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1400/L=2000мм КЛАС II С УПЛЪТ	м'	894,59
46	тръба ст.бетонна клас III dn 1400/L=2000 mm с муфа	м'	871,19
47	тръба бетонна ф 1500 mm, L=2600 mm с муфа	м'	871,32
48	тръба ст.бетонна dn 1500/L=2600 mm двойна армировка	м'	913,17
49	тръба ст.бетонна клас I dn 1600/L=2000 mm с муфа	м'	893,41
50	тръба ст.бетонна клас II dn 1600/L=2000 mm с муфа	м'	968,02
51	тръба ст.бетонна клас III dn 1600/L=2000 mm с муфа	м'	1036,27
52	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1600/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ	м'	1121,39
53	тръба ст.бетонна клас I dn 2000/L=2000 mm с муфа	м'	1439,14
54	тръба ст.бетонна клас II dn 2000/L=2000 mm с муфа	м'	1571,21
55	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 2000/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ	м'	1752,02
56	тръба ст.бетонна клас I dn 2400/L=2000 mm с муфа	м'	2006,84
57	тръба ст.бетонна клас II dn 2400/L=2000 mm с муфа	м'	2178,83
58	ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 2400/L=2000мм КЛАС II С УПЛЪТ	м'	2276,50
59	тръба бетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа и пета	м'	326,80
60	тръба бетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа, пета, анкер	м'	335,94

ОБЕДИНЕНИЕ
"КАНАЛИ СОФИЯ 2019"

№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
61	тръба бетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа и пета	м'	433,48
62	тръба бетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа, пета, анкери	м'	442,65
63	тръба бетонна ф 1200 mm, L=2000 mm с муфа и пета	м'	584,01
64	тръба бетонна ф 1200 mm, L=2000 mm с муфа, пета, анкери	м'	602,34
65	тръба стоманобетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа и пета	м'	387,32
66	тръба стоманобетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа, пета и анкер	м'	403,25
67	тръба стоманобетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа и пета	м'	537,24
68	тръба бетонна dn 600 / L=1250mm фалцова	м'	175,30
69	тръба бетонна dn 600 / L=2500mm фалцова	м'	163,29
70	тръба бетонна dn 800 / L=1250mm фалцова	м'	256,49
71	тръба бетонна dn 800 / L=2500mm фалцова	м'	235,02
72	пръстен бетонен ф 800 mm, h=400 mm	бр	62,90
73	пръстен стоманобетонен ф 800 mm, h=400 mm, единична армировка	бр	79,18
74	пръстен стоманобетонен ф 800 mm, h=400 mm, двойна армировка	бр	94,49
75	пръстен бетонен ф 800 mm, h=800 mm	бр	98,83
76	пръстен бетонен ф 800 mm, h=800 mm със стъпала	бр	145,28
77	пръстен стоманобетонен ф 800 mm, h=800 mm, единична армировка	бр	152,39
78	пръстен стоманобетонен ф 800 mm, h=800 mm, двойна армировка	бр	187,51
79	пръстен бетонен ф 800 mm, h=800 mm, дренажен	бр	124,21
80	пръстен бетонен ф 1000 mm, h=350 mm	бр	86,25
81	пръстен бетонен ф 1000 mm, h=350 mm със стъпала	бр	103,07
82	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, ед. армировка	бр	106,56
83	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, единична армировка със стъпала	бр	122,02
84	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, двойна армировка	бр	127,85
85	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, двойна армировка със стъпала	бр	143,31
86	пръстен бетонен ф 1000 mm, h=700 mm	бр	126,13
87	пръстен бетонен ф 1000 mm, h=700 mm със стъпала	бр	156,52
88	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, ед. армировка	бр	165,95
89	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, единична армировка със стъпала	бр	196,86
90	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, двойна армировка	бр	213,81
91	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, двойна армировка със стъпала	бр	244,75
92	пръстен бетонен ф 1000 mm, h=700 mm, дренажен	бр	160,64
93	пръстен бетонен ф 1000mm, h=1000mm	бр	180,23
94	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=1000 mm, ед. армировка	бр	239,27
95	пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=1000 mm, двойна армировка	бр	294,66
96	пръстен бетонен ф 1200 mm, h=700 mm	бр	268,99
97	пръстен стоманобетонен ф 1200 mm, h=700 mm, ед. армировка	бр	325,14
98	пръстен стоманобетонен ф 1200 mm, h=700 mm, двойна армировка	бр	386,27
99	пръстен стоманобетонен ф 1500 mm, h=500 mm, двойна армировка	бр	404,33
100	пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр	396,73
101	пръстен стоманобетонен ф 1500 mm, h=750 mm, двойна армировка	бр	490,54



№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
102	пръстен стоманобетонен ф 2000 mm, h=500 mm, двойна армировка	бр	487,11
103	чугунено стъпало за пръстен	бр	11,02
104	капак ст.бетонен за пръстен ф 800 mm, h=80 mm	бр	44,67
105	капак ст.бетонен за пръстен ф 1000 mm, h=80 mm	бр	64,18
106	конус бетонен ф 1000 mm/ф 600 mm, h=650 mm	бр	208,79
107	конус бетонен ф 1000 mm/ф 600 mm, h=650 mm със стъпала	бр	246,84
108	капак ст.бетонен за конус ф 600 mm, h=40 mm	бр	87,39
109	КРШ капак за шахта с отвор ф 800 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	118,77
110	КРШ капак за шахта с отвор ф 1000 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	191,66
111	КРШ капак за шахта с отвор ф 1000 mm, с отвор ф 750 mm, h=200 mm	бр	164,21
112	КРШ капак за шахта с отвор ф 1200 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	218,48
113	КРШ капак за шахта с отвор ф 1200 mm, с отвор ф 1000 mm, h=200 mm	бр	218,48
114	КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	396,85
115	КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 1000 mm, h=200 mm	бр	396,85
116	КРШ капак за шахта с отвор ф 2000 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	500,59
117	КРШ капак за шахта с отвор ф 2000 mm, с отвор ф 1000 mm, h=200 mm	бр	500,59
118	панел покривен 150/4	бр	737,19
119	панел покривен с отвор 150/4	бр	813,30
120	панел покривен 200/4	бр	1122,25
121	панел покривен с отвор 200/4	бр	1159,32
122	панел покривен 250/4	бр	1517,05
123	панел покривен с отвор 250/4	бр	1565,82
124	панел покривен 300/4	бр	2166,67
125	панел покривен с отвор 300/4	бр	2211,52
126	панел покривен 350/4	бр	2942,56
127	панел покривен с отвор 350/4	бр	2977,68
128	панел покривен 400/4	бр	3749,91
129	панел покривен с отвор 400/4	бр	3765,52
130	дъно ф 1000 PVC муфа ф200/ф200, h=1000 mm	бр	398,45
131	дъно ф 1000 PVC муфа ф200/ф200/ф200, h=1000 mm	бр	409,36
132	дъно ф 1000 PVC муфа ф200/ф200/ф200/ф200, h=1000 mm	бр	428,75
133	дъно ф 1000 PVC муфа ф315/ф315 - 90, h=1000 mm	бр	479,09
134	дъно ф 1000 PVC муфа ф315/ф315, h=1000 mm	бр	479,09
135	дъно ф 1000 PVC муфа ф315/ф315/315, h=1000 mm	бр	564,33
136	дъно ф 1000 PVC муфа ф315/ф315/315/315, h=1000 mm	бр	608,99
137	дъно ф 1000 PVC муфа ф400/ф400, h=1000 mm	бр	665,59
138	дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф300, h=700 mm	бр	357,55
139	дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400, h=1000 mm	бр	518,99
140	дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400, h=850 mm	бр	397,40
141	дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400/ф400, h=1000 mm	бр	472,77
142	дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400/ф400/ф400, h=1000 mm	бр	434,76
143	дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400 - 90, h=1000 mm	бр	518,99
144	дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500, h=1000 mm	бр	540,66
145	дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500, h=950 mm	бр	425,66
146	дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500 - 90, h=1000 mm	бр	461,86
147	дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600, h=1000 mm	бр	555,54
148	дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600, h=1100 mm	бр	444,43
149	дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600/ф600, h=1000 mm	бр	508,05
150	дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600/ф600/ф600, h=1000 mm	бр	455,81
151	дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600 - 90, h=1000 mm	бр	555,54

ОБЪДИНЕНИЕ
"КАНАЛИ СОФИЯ 2015"



№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
152	дъно ф 1500, h=550 mm	бр	574,44
153	дъно стоманобетонно ф 1500, h=550 mm - двойна армировка	бр	587,81
154	дъно стоманобетонно ф 2000, h=550 mm - двойна армировка	бр	654,03
155	сегмент бетонен h=40 mm /1 комплект=4 броя/	бр	3,33
156	сегмент бетонен h=50mm /1 комплект = 4бр./	бр	4,22
157	чугунен капак ф 600 mm, h=80 mm комплект	бр	332,63
158	чугунен капак ф 600 mm	бр	253,34
159	гривна за чугунен капак ф 600 mm	бр	162,38
160	чугунен капак ф 600 mm, клас "D" комплект	бр	332,63
161	неметален капак за РШ ф 660 mm, клас "D" комплект	бр	221,84
162	чугунен капак ф 800 mm, h=60 mm комплект	бр	484,69
163	неметален капак за РШ ф 820 mm, клас "D" комплект	бр	286,03
164	чугунен капак ф600mm, ВИК комплект	бр	327,53
165	чугунен капак ф600mm, с панта кръгъл	бр	368,47
166	чугунен капак ф600mm, с панта квадрат	бр	368,47
167	решетка ст.бетонна 43/39/6 cm - сива	бр	48,60
168	рамка ст.бетонна за решетка 43/39/6 cm - сива	бр	63,80
169	фундамент стоманобетонен за отток 64/64/24 cm	бр	57,79
170	решетка чугунена 45/40/6 cm - комплект	бр	231,62
171	решетка чугунена 45/40/4.5 cm	бр	127,84
172	рамка за решетка чугунена 45/40/4.5 cm	бр	94,17
173	плочка каре 30/30/4,5 cm - сива	бр	4,60
174	плочка каре 40/40/4,5 cm - сива	бр	5,46
175	плочка каре 50/50/4,5 cm - сива	бр	9,31
176	плочка шестоъгълна 40/4,5 cm - сива	бр	4,21
177	паркинг елементи	бр	15,43
178	уни паваж	бр	1,95
179	плочки тип "България" и други от този тип	бр	6,12
180	плочка за канавка 55/40/5 cm - сива	бр	6,04
181	плочка за канавка 55/40/5 cm - сива с филц	бр	6,61
182	бетонови паркинг елементи	бр	15,43
183	бордюр 6/20/100 cm, с глъб и зъб - сив	бр	20,10
184	бордюр градински 8/16/50 cm, с глъб и зъб - сив	бр	8,19
185	бордюр 8/20/100 cm, с глъб и зъб - сив	бр	21,84
186	бордюр 10/20/100 cm, с глъб и зъб - сив	бр	23,72
187	пътна ивица 25/10/50 cm, със заоблен ръб - сива	бр	10,15
188	бордюр 15/25/100 cm - сив	бр	28,73
189	бордюр 18/35/50 cm, с глъб и зъб - сив	бр	15,69
190	бордюр 18/35/50 cm - сив	бр	15,69
191	бордюр 18/35/80cm в дъга с R=1.5m - сив	бр	58,48
192	бордюр магистрален 20/15/50 cm - сив	бр	10,78
193	тухла бетонна плътна 12/6/25 cm - сива	бр	0,91
194	тухла бетонна куха 10/23,8/50 cm	бр	2,77
195	тухла бетонна куха 15/23,8/50 cm	бр	3,47
196	тухла бетонна куха 20/23,8/50 cm	бр	4,28
197	капак за ВиК шахта 1200/800 mm - изолационен	бр	77,63
198	капак за ВиК шахта 1600/1400 mm - метален	бр	280,55
199	улей бетонен за решетка 17,5/15/50 cm - сив	бр	26,22
200	улей бетонен 35/35/75cm с глъб и зъб - сив	бр	59,95
201	улей бетонен 40/12/100 cm, с глъб и зъб - сив	бр	44,30
202	бордюр стоманобетонов L=200cm	бр	493,16
203	бордюр стоманобетонов L=300cm	бр	737,90
204	Пясък	т	34,46
205	Капак на шахта ел.кабели	бр	213,89
206	Доставка на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване за предотвратяване на вандализъм, Ø 600 mm	бр	479,90
207	Гумен пръстен PP Ф 160	бр	1,88



№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
208	Гумен пръстен РР Ф 200	бр	2,85
209	Гумен пръстен РР Ф 250	бр	5,39
210	Гумен пръстен РР Ф 300	бр	6,79
211	Гумен пръстен РР Ф 400	бр	10,06
212	Гумен пръстен РР Ф 500	бр	29,64
213	Гумен пръстен РР Ф 600	бр	57,94
214	Гумен пръстен РР Ф 800	бр	95,80
215	Гумен пръстен РР Ф 1000	бр	187,14
	Дъга РР / 15 °		
216	Дъга РР Ф 160/15°	бр	16,69
217	Дъга РР Ф 200/15°	бр	48,88
218	Дъга РР Ф 250/15°	бр	71,50
219	Дъга РР Ф 300/15°	бр	121,35
220	Дъга РР Ф 400/15°	бр	291,70
221	Дъга РР Ф 500/15°	бр	392,54
222	Дъга РР Ф 600/15°	бр	770,07
	Дъга РР / 30 °		
223	Дъга РР Ф 160/30°	бр	16,69
224	Дъга РР Ф 200/30°	бр	48,88
225	Дъга РР Ф 250/30°	бр	78,90
226	Дъга РР Ф 300/30°	бр	129,50
227	Дъга РР Ф 400/30°	бр	324,42
228	Дъга РР Ф 500/30°	бр	455,23
229	Дъга РР Ф 600/30°	бр	810,89
	Дъга РР / 45 °		
230	Дъга РР Ф 160/45°	бр	40,13
231	Дъга РР Ф 200/45°	бр	63,60
232	Дъга РР Ф 250/45°	бр	98,31
233	Дъга РР Ф 300/45°	бр	135,71
234	Дъга РР Ф 400/45°	бр	351,70
235	Дъга РР Ф 500/45°	бр	539,71
236	Дъга РР Ф 600/45°	бр	1123,40
	Коляно РР / 90 °		
237	Коляно РР Ф 160/90°	бр	70,99
238	Коляно РР Ф 200/90°	бр	81,12
239	Коляно РР Ф 250/90°	бр	125,99
240	Коляно РР Ф 250/90°	бр	125,99
241	Коляно РР Ф 300/90°	бр	171,99
242	Коляно РР Ф 400/90°	бр	431,31
243	Коляно РР Ф 500/90°	бр	786,89
244	Коляно РР Ф 600/90°	бр	1509,13
	Муфа РР двустранна		
245	Муфа РР Ф 160 двустранна	бр	12,64
246	Муфа РР Ф 200 двустранна	бр	21,64
247	Муфа РР Ф 250 двустранна	бр	34,95
248	Муфа РР Ф 300 двустранна	бр	77,70
249	Муфа РР Ф 400 двустранна	бр	142,81
250	Муфа РР Ф 500 двустранна	бр	197,91
251	Муфа РР Ф 600 двустранна	бр	312,13
252	Муфа РР Ф 800 двустранна	бр	620,85
253	Муфа РР Ф 1000 двустранна	бр	1023,40
	Муфа РР без ограничител		
254	Муфа РР Ф 160 без ограничител	бр	12,64
255	Муфа РР Ф 200 без ограничител	бр	21,64
256	Муфа РР Ф 250 без ограничител	бр	34,95
257	Муфа РР Ф 300 без ограничител	бр	77,70
258	Муфа РР Ф 400 без ограничител	бр	142,81
259	Муфа РР Ф 500 без ограничител	бр	197,91
260	Муфа РР Ф 600 без ограничител	бр	312,13
261	Муфа РР Ф 800 без ограничител	бр	620,85
262	Муфа РР Ф 1000 без ограничител	бр	1023,40
	Намалител / редукция РР		

ОБЕДИНЕНИЕ
"КАНАЛИ СОФИЯ 2015"

№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
263	Намалител / редуция PP 200/160	бр	71,91
264	Намалител / редуция PP 250/200	бр	129,45
265	Намалител / редуция PP 300/250	бр	100,22
266	Намалител / редуция PP 400/300	бр	215,71
267	Намалител / редуция PP 500/400	бр	350,33
268	Намалител / редуция PP 600/500	бр	441,14
	Преход PP към PVC муфа		
269	Преход PP към PVC муфа 160/160	бр	12,98
270	Преход PP към PVC муфа 200/200	бр	19,06
271	Преход PP към PVC муфа 250/250	бр	22,19
272	Преход PP към PVC муфа 300/315	бр	42,91
273	Преход PP към PVC муфа 400/400	бр	69,08
274	Преход PP към PVC муфа 500/500	бр	138,54
275	Преход PP към PVC муфа 600/630	бр	204,86
	Преход PP към PVC тръба		
276	Преход PP към PVC тръба 160/160	бр	10,43
277	Преход PP към PVC тръба 200/200	бр	20,05
278	Преход PP към PVC тръба 250/250	бр	24,40
279	Преход PP към PVC тръба 300/315	бр	53,15
280	Преход PP към PVC тръба 400/400	бр	76,35
281	Преход PP към PVC тръба 500/500	бр	145,34
282	Преход PP към PVC тръба 600/630	бр	213,60
	Разклонител PP към PVC тръба		
283	Разклонител PP към PVC тръба 160/160/45°	бр	24,75
284	Разклонител PP към PVC тръба 200/160/45°	бр	27,35
285	Разклонител PP към PVC тръба 200/200/45°	бр	34,55
286	Разклонител PP към PVC тръба 250/160/45°	бр	109,32
287	Разклонител PP към PVC тръба 250/200/45°	бр	125,32
288	Разклонител PP към PVC тръба 250/250/45°	бр	204,37
289	Разклонител PP към PVC тръба 300/160/45°	бр	141,79
290	Разклонител PP към PVC тръба 300/200/45°	бр	151,73
291	Разклонител PP към PVC тръба 300/250/45°	бр	263,53
292	Разклонител PP към PVC тръба 300/315/45°	бр	458,14
293	Разклонител PP към PVC тръба 400/160/45°	бр	286,54
294	Разклонител PP към PVC тръба 400/200/45°	бр	319,27
295	Разклонител PP към PVC тръба 400/250/45°	бр	366,63
296	Разклонител PP към PVC тръба 400/315/45°	бр	555,50
297	Разклонител PP към PVC тръба 500/160/45°	бр	452,46
298	Разклонител PP към PVC тръба 500/200/45°	бр	509,60
299	Разклонител PP към PVC тръба 500/250/45°	бр	524,99
300	Разклонител PP към PVC тръба 500/315/45°	бр	992,54
301	Разклонител PP към PVC тръба 600/160/45°	бр	871,94
302	Разклонител PP към PVC тръба 600/200/45°	бр	976,42
303	Разклонител PP към PVC тръба 600/250/45°	бр	1124,08
304	Разклонител PP към PVC тръба 600/315/45°	бр	1300,24
	Разклонител PP към PP тръба		
305	Разклонител PP към PP тръба 160/160/45°	бр	23,24
306	Разклонител PP към PP тръба 200/160/45°	бр	29,65
307	Разклонител PP към PP тръба 200/200/45°	бр	97,63
308	Разклонител PP към PP тръба 250/160/45°	бр	125,04
309	Разклонител PP към PP тръба 250/200/45°	бр	134,28
310	Разклонител PP към PP тръба 250/250/45°	бр	206,31
311	Разклонител PP към PP тръба 300/160/45°	бр	151,04
312	Разклонител PP към PP тръба 300/200/45°	бр	151,73
313	Разклонител PP към PP тръба 300/250/45°	бр	263,53
314	Разклонител PP към PP тръба 300/300/45°	бр	361,52
315	Разклонител PP към PP тръба 400/160/45°	бр	296,11
316	Разклонител PP към PP тръба 400/200/45°	бр	296,78
317	Разклонител PP към PP тръба 400/250/45°	бр	427,72
318	Разклонител PP към PP тръба 400/300/45°	бр	495,69
319	Разклонител PP към PP тръба 400/400/45°	бр	563,86
320	Разклонител PP към PP тръба 500/200/45°	бр	761,71

№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
321	Разклонител PP към PP тръба 500/250/45°	бр	876,62
322	Разклонител PP към PP тръба 500/300/45°	бр	937,66
323	Разклонител PP към PP тръба 500/400/45°	бр	1024,75
324	Разклонител PP към PP тръба 600/200/45°	бр	976,42
325	Разклонител PP към PP тръба 600/250/45°	бр	1128,22
326	Разклонител PP към PP тръба 600/300/45°	бр	1244,15
327	Разклонител PP към PP тръба 600/400/45°	бр	1442,78
	Седловиден шуцер PP		
328	Седловиден шуцер PP 250/200	бр	368,07
329	Седловиден шуцер PP 300/200	бр	369,42
330	Седловиден шуцер PP 400/200	бр	370,78
331	Седловиден шуцер PP 500/200	бр	372,14
332	Седловиден шуцер PP 600/200	бр	373,50
	Тапа PP		
333	Тапа PP Ф 200	бр	47,20
334	Тапа PP Ф 250	бр	62,65
335	Тапа PP Ф 300	бр	96,51
336	Тапа PP Ф 400	бр	164,05
337	Тапа PP Ф 500	бр	282,80
338	Тапа PP Ф 600	бр	413,11
	Флекс адаптор		
339	Флекс адаптор Ф 200 PE	бр	59,11
	Маншон за флекс адаптор		17,89
340	Маншон за флекс адаптор Ф 200	бр	17,89
	Тръба PE дренаж SN4 / 6 м'		
341	Тръба PE дренаж SN4 Ф110/6м	м'	4,68
342	Тръба PE дренаж SN4 Ф160/6м	м'	7,81
343	Тръба PE дренаж SN4 Ф200/6м	м'	12,40
	Тръба PP SN8 / 6 м'		
344	Тръба PP SN8 Ф 160/6м	м'	12,46
345	Тръба PP SN8 Ф 200/6м	м'	18,95
346	Тръба PP SN8 Ф 250/6м	м'	33,21
347	Тръба PP SN8 Ф 300/6м	м'	44,20
348	Тръба PP SN8 Ф 400/6м	м'	67,76
349	Тръба PP SN8 Ф 500/6м	м'	121,15
350	Тръба PP SN8 Ф 600/6м	м'	181,54
351	Тръба PP SN8 Ф 800/6м	м'	356,13
352	Тръба PP SN8 Ф 1000/6м	м'	621,92
	Тръба PVC SN8 / 6 м'		
353	Тръба PVC SN8 Ф 160/6м	м'	16,68
354	Тръба PVC SN8 Ф 200/6м	м'	24,17
355	Тръба PVC SN8 Ф 250/6м	м'	39,16
356	Тръба PVC SN8 Ф 300/6м	м'	61,64
357	Тръба PVC SN8 Ф 400/6м	м'	99,16
358	Тръба PVC SN8 Ф 500/6м	м'	162,04
359	Тръба PVC SN8 Ф 600/6м	м'	358,13
360	Тръба PVC SN8 Ф 800/6м	м'	544,16
361	Тръба PVC SN8 Ф 1000/6м	м'	799,43
	Разклонител PVC към PVC тръба		
362	Разклонител PVC към PVC тръба 160/160/45°	бр	15,58
363	Разклонител PVC към PVC тръба 200/160/45°	бр	33,83
364	Разклонител PVC към PVC тръба 200/200/45°	бр	41,59
365	Разклонител PVC към PVC тръба 250/160/45°	бр	71,18
366	Разклонител PVC към PVC тръба 250/200/45°	бр	79,98
367	Разклонител PVC към PVC тръба 250/250/45°	бр	99,07
368	Разклонител PVC към PVC тръба 300/160/45°	бр	91,22
369	Разклонител PVC към PVC тръба 300/200/45°	бр	165,81
370	Разклонител PVC към PVC тръба 300/250/45°	бр	173,16
371	Разклонител PVC към PVC тръба 300/300/45°	бр	224,08
372	Разклонител PVC към PVC тръба 400/160/45°	бр	211,74
373	Разклонител PVC към PVC тръба 400/200/45°	бр	243,02
374	Разклонител PVC към PVC тръба 400/250/45°	бр	275,23

ОБЕДИНЕНИЕ
КАНАЛИ СОФИЯ 2015"

№ по ред	МАТЕРИАЛИ	Ед. мярка	Ед. Цена (лв. без ДДС)
375	Разклонител PVC към PVC тръба 400/300/45°	бр	350,51
376	Разклонител PVC към PVC тръба 400/400/45°	бр	503,85
377	Разклонител PVC към PVC тръба 500/200/45°	бр	405,56
378	Разклонител PVC към PVC тръба 500/250/45°	бр	424,64
379	Разклонител PVC към PVC тръба 500/300/45°	бр	533,36
380	Разклонител PVC към PVC тръба 500/400/45°	бр	532,70
381	Разклонител PVC към PVC тръба 600/200/45°	бр	848,44
382	Разклонител PVC към PVC тръба 600/250/45°	бр	899,39
383	Разклонител PVC към PVC тръба 600/300/45°	бр	914,95
384	Разклонител PVC към PVC тръба 600/400/45°	бр	943,78
	Муфа PVC		
385	Муфа PVC Ф 160 двустранна	бр	8,78
386	Муфа PVC Ф 200 двустранна	бр	17,64
387	Муфа PVC Ф 250 двустранна	бр	33,24
388	Муфа PVC Ф 300 двустранна	бр	53,32
389	Муфа PVC Ф 400 двустранна	бр	97,64
390	Муфа PVC Ф 500 двустранна	бр	212,50
391	Муфа PVC Ф 600 двустранна	бр	573,40
392	Муфа PVC Ф 800 двустранна	бр	822,22
393	Муфа PVC Ф 1000 двустранна	бр	1051,16
	Муфа PVC без ограничител		
394	Муфа PVC Ф 160 без ограничител	бр	8,78
395	Муфа PVC Ф 200 без ограничител	бр	17,64
396	Муфа PVC Ф 250 без ограничител	бр	33,24
397	Муфа PVC Ф 300 без ограничител	бр	53,32
398	Муфа PVC Ф 400 без ограничител	бр	97,64
399	Муфа PVC Ф 500 без ограничител	бр	212,50
400	Муфа PVC Ф 600 без ограничител	бр	573,40
401	Муфа PVC Ф 800 без ограничител	бр	822,22
402	Муфа PVC Ф 1000 без ограничител	бр	1051,16
	Дъга PVC / 30 °		
403	Дъга PVC Ф 160/30°	бр	10,21
404	Дъга PVC Ф 200/30°	бр	22,33
405	Дъга PVC Ф 250/30°	бр	41,40
406	Дъга PVC Ф 300/30°	бр	67,05
407	Дъга PVC Ф 400/30°	бр	173,10
408	Дъга PVC Ф 500/30°	бр	345,40
409	Дъга PVC Ф 600/30°	бр	621,65
	Дъга PVC / 45 °		
410	Дъга PVC Ф 160/45°	бр	13,09
411	Дъга PVC Ф 200/45°	бр	25,51
412	Дъга PVC Ф 250/45°	бр	44,41
413	Дъга PVC Ф 300/45°	бр	68,53
414	Дъга PVC Ф 400/45°	бр	190,66
415	Дъга PVC Ф 500/45°	бр	389,80
416	Дъга PVC Ф 600/45°	бр	690,66

ОБЕДИНЕНИЕ
КАНАЛИ СОФИЯ 2015"